

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 E.01.001a 06/02/2006	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... a distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)	SOMMANO mc	372,89	3,28	1'223,08
2 U.01.042E 31/12/2007	Canalette di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in opera, completa di: griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classif ... delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): 28x100 cm, altezza 36 cm	SOMMANO ml	30,00	70,68	2'120,40
3 E.01.002a 06/02/2006	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ... fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)	SOMMANO mc	276,56	3,78	1'045,40
4 E.04.005b 06/02/2006	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa ... si i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc	SOMMANO mc	82,42	68,47	5'643,30
5 E.04.006b 02/01/2008	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: rck 25 N/mmq	SOMMANO mc	6,05	83,64	506,02
6 E.02.023b 06/02/2006	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm	SOMMANO m	180,00	77,84	14'011,20
7 E.04.018 06/02/2006	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutt ... el tipo controllato in stabilimento e non. In conformità, forma e dimensioni riportate nei disegni esecutivi di progetto	SOMMANO kg	42'754,90	0,98	41'899,80
8 E.04.003SV 31/12/2007	Sovrapprezzo al getto di conglomerato cementizio di cui alla voce E.04.003c per la sola regolarizzazione e la finitura superficiale a cazzuola delle sedute della gradinata, esegu ... ,5, compreso l'arrotondamento degli spigoli e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte.	SOMMANO mq	203,00	5,00	1'015,00
9 E.04.008d 06/02/2006	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metr ... perficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli misti legno-ferro	SOMMANO mq	167,88	13,18	2'212,66
10 E.04.003c 13/10/2006	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... rte, escluso i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: a base di argilla espansa per strutture in elevazione.				
<b>A RIPORTARE</b>					
69'676,86					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			69'676,86
11 E.04.006c 06/02/2006	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: rck 30 N/mmq	SOMMANO m3 54,45	133,00	7'241,85
		SOMMANO mc 145,80	86,18	12'565,04
12 E.01.006b 06/02/2006	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave	SOMMANO mc 153,02	20,92	3'201,18
13 E.04.010e 06/02/2006	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metr ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per strutture in elevazione: pannelli misti legno-ferro	SOMMANO mq 822,64	18,42	15'153,03
14 E.04.007c 06/02/2006	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima de ... a realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: elevazione: rck 30 N/mmq	SOMMANO mc 133,84	90,53	12'116,54
15 E.04.019 06/02/2006	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	SOMMANO kg 3'627,99	1,00	3'627,99
16 E.04.011a 06/02/2006	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metr ... seforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde: legno (sottomisure di abete)	SOMMANO mq 438,55	41,04	17'998,09
17 E.04.011b 20/10/2006	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metr ... a delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde: pannelli di legno	SOMMANO mq 14,91	34,44	513,50
18 E.04.013 12/06/2006	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista	SOMMANO mq 476,84	6,57	3'132,84
19 E.02.023h 06/02/2006	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 400 mm	SOMMANO m 72,00	76,14	5'482,08
20 E.01.006a 06/02/2006	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo	SOMMANO mc 303,00	5,42	1'642,26
	<b>A R I P O R T A R E</b>			152'351,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			152'351,26	
21 E.15.014c 11/08/2006	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse ... teggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: ringhiere semplici per balconi	SOMMANO kg	2'500,00	4,70	11'750,00
22 E.15.056c 11/08/2006	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari	SOMMANO kg	2'500,00	0,80	2'000,00
23 E.15.047a 11/08/2006	Porta tagliafuoco omologata a norma UNI 9723 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pa ... esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: a due battenti: per foro muro 1200 x 2.000 mm	SOMMANO cad	4,00	1'002,98	4'011,92
24 E.15.045c 11/08/2006	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	SOMMANO cad	8,00	169,69	1'357,52
25 U.02.006p	Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro della piletta 100 mm, compresa l'assistenza muraria e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.	SOMMANO cadauno	8,00	22,00	176,00
26 E.03.007 06/02/2006	Realizzazione in opera di strato drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità, con l'ausilio di mezzi meccanici, per uno spessore medio di 20÷30 cm	SOMMANO mc	107,31	34,63	3'716,15
27 U.02.013a 26/06/2006	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme ... letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 kN/mq: del diametro di 110 mm	SOMMANO m	42,00	9,33	391,86
28 U.02.013b 26/06/2006	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme ... letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 kN/mq: del diametro di 125 mm	SOMMANO m	187,00	9,96	1'862,52
29 U.02.016a 27/06/2006	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40x40x40 cm	SOMMANO cad	20,00	51,40	1'028,00
30 U.02.016b 27/06/2006	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50x50x50 cm	SOMMANO cad	1,00	53,86	53,86
	<b>A R I P O R T A R E</b>				178'699,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			178'699,09	
31 U.02.016d 27/06/2006	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 80x80x80 cm	SOMMANO cad	2,00	92,29	184,58
32 U.02.036 01/01/2008	Chiusini e griglie in ghisa grigia affinati in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero	SOMMANO kg	315,00	3,16	995,40
33 U.02.029a 27/06/2006	Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della materia ... era finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 10: del diametro di 20 mm	SOMMANO m	38,00	2,26	85,88
34 U.02.028b 27/06/2006	Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della materia ... pera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 6: del diametro di 32 mm	SOMMANO m	18,73	2,77	51,88
35 U.02.047b 27/06/2006	Caditoia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 - prodotta da azienda certificata ISO 9001 secondo le prescrizioni sancite dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124 costituita d ... dimensioni griglia 338 x 338 mm, luce netta 300 x 310 mm, altezza 50 mm, numero asole 12 + 3 centrali, peso totale 18 kg	SOMMANO cad	9,00	54,49	490,41
36 T.01.045a 27/06/2006	Canale modulare in PVC 130 mm, per drenaggio di acque piovane, per garage, cortili, terrazze, balconi, parcheggi multipiano in caso di soletta bassa, fornito e messo in opera per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m	90,98	20,65	1'878,74
37 T.01.002c 27/06/2006	Tubo in polietilene ad alta densità PN 10, a norma UNI 7611-76 tipo 312, per rete idrica, poste in opera compresi pezzi speciali: 50 mm	SOMMANO m	22,00	8,13	178,86
38 E.11.001a 11/08/2006	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali	SOMMANO mq	390,76	5,16	2'016,32
39 E.05.013b 13/10/2006	Muratura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammortature e quanto altro si renda necessario a r ... alizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a quindici fori (12÷13x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia	SOMMANO mq	18,48	23,06	426,15
40 E.05.016d 13/07/2006	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'es ... zzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70% per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm	SOMMANO mq	153,92	38,25	5'887,44
41 E.11.041a 14/02/2006	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... 0,8 N/mmq (rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532), applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 2 mm				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				190'894,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			190'894,75
42 E.05.018 20/06/2006	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'es ... ori verticali e percentuale di foratura pari al 45% dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche in zona sismica	SOMMANO mq 378,00	8,38	3'167,64
43 E.12.002d 23/10/2006	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e gu ... sterna su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	SOMMANO mq 154,11	45,87	7'069,03
44 I.01.001a	Punti luce e comandi compresa relativa parte dell'impianto di distribuzione: punto luce singolo	SOMMANO cad 181,00	15,89	2'876,09
45 I.01.001b 03/07/2006	Punti luce e comandi compresa relativa parte dell'impianto di distribuzione: punto luce doppio	SOMMANO cad 6,00	17,98	107,88
46 I.01.001e 03/07/2006	Punti luce e comandi compresa relativa parte dell'impianto di distribuzione: comando a singolo interruttore	SOMMANO cad 11,00	14,78	162,58
47 I.01.001g 03/07/2006	Punti luce e comandi compresa relativa parte dell'impianto di distribuzione: comando a singolo deviatore	SOMMANO cad 2,00	15,78	31,56
48 I.01.003a 03/07/2006	Alimentazioni particolari compresa relativa parte dell'impianto di distribuzione, in edifici residenziali: interruttore 2x16 A per scaldacqua	SOMMANO cad 1,00	24,96	24,96
49 I.01.002n 03/07/2006	Punti presa di corrente compresa relativa parte dell'impianto di distribuzione, in edifici residenziali: bipasso 2x10/16 A+T, singola	SOMMANO cad 9,00	23,55	211,95
50 I.02.082a 03/07/2006	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguento, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 90x90x45	SOMMANO cad 10,00	9,81	98,10
51 I.02.086c 03/07/2006	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguento, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150x110x70	SOMMANO cad 4,00	29,27	117,08
52 I.02.082d 03/07/2006	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguento, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150x100x70	SOMMANO cad 10,00	14,39	143,90
53	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguento, dotata di coperchio e viti di fissaggio,			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			206'939,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			206'939,12	
I.02.082f 03/07/2006	inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200x150x70	SOMMANO cad	4,00	19,34	77,36
54 I.02.082g 03/07/2006	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290x150x70	SOMMANO cad	3,00	21,30	63,90
55 I.02.082i 03/07/2006	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 480x160x70	SOMMANO cad	1,00	34,50	34,50
56 I.02.086d 03/07/2006	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 190x140x70, con apertura a cerniera	SOMMANO cad	5,00	34,78	173,90
57 I.04.013a 03/07/2006	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... delle dimensioni di 400x400x400 mm, comprensivo dello scavo e del reinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m	SOMMANO cad	3,00	81,75	245,25
58 I.01.004 03/07/2006	Collegamento equipotenziale per vano	SOMMANO corpo	5,00	75,31	376,55
59 I.04.016b 03/07/2006	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il reinterro, delle dimensioni esterne di: 300x300x300 mm	SOMMANO cad	1,00	32,19	32,19
60 I.04.003e 03/07/2006	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq	SOMMANO m	205,00	5,06	1'037,30
61 E.01.004a 03/07/2006	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m	SOMMANO mc	30,75	54,26	1'668,50
62 I.02.077a 03/07/2006	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 16 mm	SOMMANO m	210,00	3,09	648,90
63 I.02.077b 03/07/2006	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 20 mm	SOMMANO m	550,00	3,41	1'875,50
64 I.02.077c 03/07/2006	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 25 mm	SOMMANO m	350,00	3,52	1'232,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>				214'404,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			214'404,97
65 I.02.077f 03/07/2006	<p>Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 50 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	20,00	4,95	99,00
66 I.02.079a 03/07/2006	<p>Cavidotto in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, del diametro nominale di: 50 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	18,59	2,48	46,10
67 I.02.079d 03/07/2006	<p>Cavidotto in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, del diametro nominale di: 110 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	199,00	6,02	1'197,98
68 U.02.016c 03/07/2006	<p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiaccio con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 60x60x60 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	4,00	76,90	307,60
69 U.02.016a 03/07/2006	<p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiaccio con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40x40x40 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,00	51,40	102,80
70 U.02.023b 03/07/2006	<p>Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 60x60 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	4,00	42,84	171,36
71 U.02.023a 03/07/2006	<p>Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50x50 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,00	34,11	68,22
72 E.05.136 20/11/2007	<p>Muratura per rivestimento di pareti, in lastre di pietra da taglio dello spessore di cm 3/5, in opera con malta di cemento a kg 400, lavorata a grana ordinaria, comprese le necessarie zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la stilatura dei giunti, ponteggi, impalcature, etc.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	19,80	49,10	972,18
73 E.04.192 a 20/11/2007	<p>Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Fe B 44 K di lunghezza variabile da cm 105 a cm 255, per l ... di controripa a pareti aperte formanti contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc. Elemento tipo HB 1105</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	6,00	75,90	455,40
74 E.04.192 b 20/11/2007	<p>Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Fe B 44 K di lunghezza variabile da cm 105 a cm 255, per l ... di controripa a pareti aperte formanti contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc. Elemento tipo HB 1135</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	4,00	96,60	386,40
75 E.04.192 c 20/11/2007	<p>Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Fe B 44 K di lunghezza variabile da cm 105 a cm 255, per l ... di controripa a pareti aperte formanti contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc. Elemento tipo HB 1165</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	4,00	96,60	386,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>			218'212,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			218'212,01
76 E.04.192 d 20/11/2007	Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Fe B 44 K di lunghezza variabile da cm 105 a cm 255, per l ... di controripa a pareti aperte formanti contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc. Elemento tipo HB 1195	SOMMANO cadauno 4,00	116,20	464,80
77 E.04. 193 a 20/11/2007	Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Fe B 44 K, di lunghezza variabile da cm 299, per la formaz ... ipa a pareti aperte formanti contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc. Elemento tipo TL (trave esterna)	SOMMANO cadauno 4,00	139,40	557,60
78 E.04. 193 b 20/11/2007	Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Fe B 44 K, di lunghezza variabile da cm 299, per la formaz ... ipa a pareti aperte formanti contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc. Elemento tipo DL (trave interna)	SOMMANO cadauno 2,00	119,80	239,60
79 E.04.193 c 20/11/2007	Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Fe B 44 K, di lunghezza variabile da cm 299, per la formaz ... eti aperte formanti contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc. Elemento tipo GL (trave esterna a parete)	SOMMANO cadauno 10,00	93,00	930,00
80 E.04.014 28/12/2007	Inpalcatura a vista, a copertura del blocco servizi, di valenza esclusivamente architettonica, coposta: da cinque trav curve rastremate in legno lamellare di abete di I e II categ ... sui plinti di ancoraggio questi pagati a parte, trasport e quantaltro per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m2 109,25	132,00	14'421,00
81 E.11.005b 31/12/2007	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in rame, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto ... no 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm lamina in rame esclusa	SOMMANO mq 113,00	19,00	2'147,00
82 E.10.052a 31/12/2007	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 33÷35 kg/mc, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm	SOMMANO mq 113,00	12,00	1'356,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			242'000,01
	<b>T O T A L E euro</b>			242'000,01
	Data, 31/12/2007			
	<b>Il Tecnico</b> ----- -----			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			