

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Recupero, riqualificazione e adeguamento tecnico normativo, per l'ospitalità, degli immobili inutilizzati del centro storico

**COMMITTENTE:** Comune di Miglierina

Miglierina, \_\_\_\_\_

## IL TECNICO

Arch.F.Volpe, Arch.G.Franconeri, Ing.G.Chirillo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 R.02.10.20.a	Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'aus ... alutato a metro cubo vuoto per pieno per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno. Particella n. 107 Demolizione sperfetazione terrazzino	19,00			2,700	51,30		
	Particella n. 238 Superfetazione balcone primo piano	2,80			2,200	6,16		
	Particella n. 351	3,60			3,600	12,96		
	Particella 373				7,000	7,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 demolizione					3,00 20,00		
	SOMMANO m3					100,42	13,12	1'317,51
2 R.02.130.50.a	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 mIn pvc, lamiera o ferro Particella n. 107				11,000	11,00		
	Particella n. 238				12,000	12,00		
	Particella n. 109				10,000	10,00		
	Particella n. 351				11,500	11,50		
	Particella n. 373				10,000	10,00		
	Particella n. 219				10,000	10,00		
	Particella n. 619				8,000	8,00		
	Particella n. 630				8,000	8,00		
	Particella n. 441				10,000	10,00		
	Particella n. 406				10,000	10,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 173				5,000	5,00		
	SOMMANO m					105,50	3,52	371,36
3 R.02.20.10.a	Demolizione di muratura in elevazione di qualsiasi genere e spessore maggiore di cm.20, da eseguire a mano con mazzetta e scalpello, piccone e/o paletto, con l'esclusione di appare ... pubbliche discariche. Escluso i ponteggi.. Anche nel caso di muratura incassata su due facce:muratura in mattoni o tufo Particella n. 107							
	Particella n. 238 Parete esterna primo piano		1,00	0,330	1,700	0,56		
	Piano primo porzioni di parete interne		3,00	0,320	2,600	2,50		
	Piano primo apertura vano porta		0,25	0,300	2,600	0,20		
	Piano primo apertura vano porta		0,50	0,550	2,200	0,61		
	Piano primo apertura vano porta		0,50	0,550	2,200	0,61		
	Particella n.109 Piano primo		2,00	0,300	3,100	1,86		
	Piano terra		2,00	0,300	3,100	1,86		
	Scala esterna	2,00		1,300		2,60		
	Particella n.219 Piano sottotetto		3,00	0,300	3,900	3,51		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					14,31		1'688,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,31		1'688,87
	Particella n. 441 Piano primo Piano sottotetto	2,10	2,00	0,250	2,700 1,600	1,35 3,36		
	Particella n. 406 Piano terra Piano primo Piano primo		0,50 6,00 6,50	0,500 0,300 0,300	2,700 2,000 2,150	0,68 3,60 4,19		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Demolizione scala esterna		1,00 1,20	1,200 1,200	0,250 0,250	0,30 0,36		
	demolizioni					7,00		
	SOMMANO m3					35,15	156,52	5'501,68
4 R0.002.020.0 50.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Particella n. 107 demolizione aggetto in cls piano secondo		1,00	0,300	0,150	0,05		
	Particella n. 238 scala pianerottolo Solaio terrazzo Pensiline demolizione bordo balcone piano primo	0,60 12,50 1,00	2,00	0,900	0,200 0,200 0,250 0,150 0,150	0,36 0,12 3,13 0,18 0,83		
	Particella n. 109 Soletta bagnetto	8,50			0,200	1,70		
	Particella 619 Copertura bagnetto Piano primo	15,00			0,200	3,00		
	Particella n. 441 Balcone Piano primo		1,00	0,800	0,150	0,12		
	Particella n. 406 Piano seminterrato pilastri Piano terra pilastro Piano primo pilastri Trave in c.a. solaio piano terra Trave in c.a. solaio piano primo Balcone piano terra Balcone piano primo Balcone piano primo Solaio piano terra Solaio piano primo	3,00	0,50 0,50 0,50 5,00 5,00	0,450 0,450 0,300 0,300 0,300	4,060 2,700 2,150 0,600 0,600 0,150 0,150 0,150 0,250 0,250	0,91 0,61 0,97 0,90 0,90 0,11 0,08 0,53 8,75 8,75		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 rimozione balcone piano terra Rimozione balcone piano primo demolizioni		6,00 1,00	1,000 0,600	0,150 0,150	0,90 0,09		
	SOMMANO m3					37,99	206,11	7'830,12
5 R.02.80.20.a	Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, comp ... in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in bassoRimozione di impalcati in legno di controsoffitti Particella n. 107 Piano terra Piano primo Piano secondo					10,00 24,00 24,00		
	Particella n. 238 Piano terra *(par.ug.=25+23+12)	60,00				60,00		
	Particella n. 109							
	A R I P O R T A R E					118,00		15'020,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,00		15'020,67
	Piano terra *(par.ug.=16+16+4+17)	53,00				53,00		
	Particella n. 351							
	Piano primo					38,00		
	Piano secondo					39,00		
	Particella n. 219							
	Piano sottotetto					19,50		
	Particella n. 373							
	Piano terra					15,50		
	Particella n. 619							
	Piano primo *(par.ug.=5,5+31,5)	37,00				37,00		
	Particella n. 630							
	Piano terra *(par.ug.=11,5+12)	23,50				23,50		
	Particella n. 441							
	Piano terra *(par.ug.=19,10+11,7)	30,80				30,80		
	Piano primo *(par.ug.=16,2+16,8)	33,00				33,00		
	Particella n. 406							
	Piano terra *(par.ug.=44,5+21,7)	66,20				66,20		
	Piano primo *(par.ug.=44,7+22,6)	67,30				67,30		
	SOMMANO m2					540,80	9,27	5'013,22
6 R.02.60.120. a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scaricoDemolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	Particella n. 107							
	Pavimento piano terra	20,00			0,100	2,00		
	Pavimento piano primo	20,00			0,100	2,00		
	Pavimento piano secondo	12,00			0,100	1,20		
	Particella n. 238							
	Piano terra	50,00			0,100	5,00		
	Piano terra	50,00			0,100	5,00		
	Massetto terrazzo di copertura	20,00			0,100	2,00		
	Massetto terrazzo balconi	18,00			0,100	1,80		
	Particella n. 109							
	Piano terra	50,00			0,100	5,00		
	Piano primo	50,00			0,100	5,00		
	Particella n. 351							
	Piano terra	48,00			0,100	4,80		
	Soppalco	6,00			0,100	0,60		
	Piano primo	35,00			0,100	3,50		
	Piano secondo	36,00			0,100	3,60		
	Piano seminterrato	40,00			0,100	4,00		
	Particella n. 219							
	Piano terra	15,00			0,100	1,50		
	Piano primo	25,00			0,100	2,50		
	Piano sottotetto	15,00			0,100	1,50		
	copertura Piana	10,00			0,100	1,00		
	Particella n. 373							
	Piano terra	10,00			0,100	1,00		
	Particella n. 619							
	Piano Terra	18,00			0,100	1,80		
	Piano Primo	32,00			0,100	3,20		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato	19,00			0,100	1,90		
	Piano terra	21,00			0,100	2,10		
	Piano primo	21,00			0,100	2,10		
	A R I P O R T A R E					64,10		20'033,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,10		20'033,89
	Particella n. 441 Piano terra Piano primo Piano sottotetto	28,00 29,00 31,00			0,100 0,100 0,100	2,80 2,90 3,10		
	Particella n. 406 Piano seminterrato Piano terra Piano primo demolizioni	50,00 52,00 55,00			0,100 0,100 0,100	5,00 5,20 5,50 7,00		
	SOMMANO m3					95,60	81,79	7'819,12
7 R.02.60.40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Particella n. 107 Pavimento piano terra Pavimento piano primo Pavimento piano secondo					20,00 20,00 12,00		
	Particella n. 238 Piano terra Piano terra Massetto terrazzo di copertura Massetto terrazzo balconi					50,00 50,00 20,00 18,00		
	Particella n. 109 Piano terra Piano primo					50,00 50,00		
	Particella n. 351 Piano terra Soppalco Piano primo Piano secondo Piano seminterrato					48,00 6,00 35,00 36,00 40,00		
	Particella n. 219 Piano terra Piano primo Piano sottotetto copertura Piana					15,00 25,00 15,00 10,00		
	Particella n. 373 Piano terra					10,00		
	Particella n. 619 Piano Terra Piano Primo					18,00 32,00		
	Particella n. 630 Piano seminterrato Piano terra Piano primo					19,00 21,00 21,00		
	Particella n. 441 Piano terra Piano primo Piano sottotetto					28,00 29,00 31,00		
	Particella n. 406 Piano seminterrato Piano terra Piano primo demolizioni					50,00 52,00 55,00 50,00		
	SOMMANO m2					936,00	6,55	6'130,80
8 R.02.60.160.	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica,							
	A R I P O R T A R E							33'983,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							33'983,81
a	listelli di laterizio, klinker, e materiali simili							
	Particella n. 107							
	Primo piano		3,00		2,000	6,00		
	Piano secondo		2,00		1,700	3,40		
	Cucina		2,50		1,500	3,75		
	Particella n. 238							
	Piano terra		9,00		2,000	18,00		
	Piano terra		3,25		2,000	6,50		
	Piano primo		9,00		2,000	18,00		
	Piano primo		7,00		2,000	14,00		
	Particella n.109							
	Piano terra		5,00		2,000	10,00		
	Piano primo		7,00		2,000	14,00		
	Particella n. 351							
	Piano terra		4,00		2,000	8,00		
	Piano primo		2,00		1,500	3,00		
	Piano secondo		2,00		1,000	2,00		
	Particella n. 219							
	Piano sottotetto		4,00		2,200	8,80		
	Particella n. 619							
	Piano Primo		5,00		2,000	10,00		
	Piano Primo		2,50		1,500	3,75		
	Particella n. 630							
	Piano terra	6,00			2,000	12,00		
	Particella n. 441							
	Piano terra		5,00		2,000	10,00		
	Piano primo		2,50		1,500	3,75		
	Particella n. 406							
	Piano terra		6,50		2,000	13,00		
	Piano primo		7,00		2,000	14,00		
	demolizioni					50,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					231,95	4,92	1'141,19
9 R.02.20.30.a	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 mDi spessore fino a 10 cm							
	Particella n. 107							
	Piano primo		1,00		2,400	2,40		
			4,90		2,400	11,76		
			2,00		2,400	4,80		
	Piano secondo		5,00		3,500	17,50		
			3,00		3,500	10,50		
	Particella n. 238							
	Piano terra *(lung.=4+1+1+,8+2,3+2,6)		11,70		3,600	42,12		
	Piano primo *(lung.=,9+1,65+1,2+4,1+4,1+3,15+1,2)		16,30		2,700	44,01		
	Piano primo *(lung.=,9+1,65+1,2+4,1+4,1+3,15+1,2)		16,30		2,600	42,38		
	Particella n.109							
	Piano terra *(lung.=3,7+3,9)		7,60		2,700	20,52		
	Piano primo *(lung.=4,4+4,2+2,1+1,5+1,15+1,1+4,2)		18,65		3,600	67,14		
	Particella n. 351							
	Piano terra *(lung.=2,9+3,8+4,5)		11,20		2,900	32,48		
	Piano primo *(lung.=4,70+3,6)		8,30		2,800	23,24		
	Piano secondo *(lung.=4,3+3,3+4,5)		12,10		2,250	27,23		
	Particella n. 219							
	Piano terra *(lung.=1,4+1+4+1,15+,8)		8,35		2,800	23,38		
	Piano primo *(lung.=1,9+1,1)		3,00		2,400	7,20		
	Piano sottotetto *(lung.=3,2+2,25+2,2)		7,65		3,900	29,84		
	Particella n. 619							
	Piano Primo *(lung.=5,3+2,25+0,6+0,5+0,6+2,55)		11,80		2,500	29,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					436,00		35'125,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					436,00		35'125,00
	Piano Primo		0,80		2,200	1,76		
	Particella n. 630 Piano terra		2,35		2,350	5,52		
	Particella n. 441 Piano terra *(par.ug.=3,4+1,3)	4,70			2,900	13,63		
	Piano primo *(par.ug.=1,5+2,8)	4,30			2,700	11,61		
	Particella n. 406 Piano terra *(lung.=4,1+9+1,5+1,1+2,9+2,15)		12,65		2,700	34,16		
	Piano primo		2,30		2,150	4,95		
	Particella n. 175 sub 2 e 173 Piano terra		3,20		2,200	7,04		
	Piano primo		3,74		2,300	8,60		
	Piano secondo		3,05		2,130	6,50		
	demolizioni					100,00		
	SOMMANO m2					629,77	3,01	1'895,61
10 R.02.60.180. a	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:senza recupero di materiale							
	Particella n. 107 Scala					5,50		
	Particella n. 238 Scala		4,00	0,900		3,60		
	Scala					1,20		
	Particella n. 619 demolizione soglie e davanzali							
	Piano terra		0,85	0,400		0,34		
	Piano terra		1,00	0,400		0,40		
	Piano terra		1,20	0,850		1,02		
	Piano terra		0,80	0,850		0,68		
	Piano primo	2,00	1,00	0,400		0,80		
	Piano primo		0,80	0,300		0,24		
	Piano primo	2,00	0,80	0,550		0,88		
	Particella n. 441 scala esterna					2,90		
	Particella n. 406					3,00		
	SOMMANO m2					20,56	9,27	190,59
11 R.02.40.10.b	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzoIn muratura di pietrame							
	Particella n. 107 Piano secondo							
	Apertura vano finestra		1,10	0,600	0,900	0,59		
	Taglio cordoli							
	Piano primo		20,00	0,150	0,150	0,45		
	Piano secondo		20,00	0,150	0,150	0,45		
	Particella n. 238 Taglio cordoli							
	Piano terra *(lung.=20+22)		42,00	0,150	0,150	0,95		
	Piano primo *(lung.=21+20)		41,00	0,150	0,150	0,92		
	Piano primo		19,00	0,150	0,150	0,43		
	Terrazzo		20,00	0,300	0,300	1,80		
	Particella n.°109 Piano terra *(lung.=24+16,5+10)		50,50	0,150	0,150	1,14		
	Piano primo *(lung.=24,5+17,5)		42,00	0,150	0,150	0,95		
	Piano primo		0,80	0,300	2,200	0,53		
	Piano primo		0,90	0,450	1,200	0,49		
	A R I P O R T A R E					8,70		37'211,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					8,70		37'211,20
	Particella n.351							
	Piano terra cordoli solaio *(lung.=16,5+26,5)		43,00	0,150	0,150	0,97		
	Piano primo cordolo solaio		26,50	0,150	0,150	0,60		
	Piano secondo cordolo solaio		27,00	0,150	0,150	0,61		
	Particella n.219							
	Piano primo cordoli solaio *(lung.=17,5+15,1)		32,60	0,150	0,150	0,73		
	Piano sottotetto cordolo solaio		18,00	0,150	0,150	0,41		
	Particella 373							
	Piano sottotetto cordolo solaio		16,20	0,150	0,150	0,36		
	Particella n. 619							
	Piano primo cordoli solaio *(lung.=9,30+13,2)		22,50	0,150	0,150	0,51		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato		0,70	0,600	2,200	0,92		
	Piano terra		0,50	0,600	2,200	0,66		
	Piano primo		0,60	0,600	1,000	0,36		
	Cordoli solaio piano terra *(par.ug.=13,5+15)	28,50		0,150	0,150	0,64		
	Cordoli solaio piano primo *(par.ug.=13,6+14,5)	28,10		0,150	0,150	0,63		
	Particella n. 441							
	Piano terra		0,90	0,400	2,200	0,79		
	Piano primo		0,80	0,400	2,100	0,67		
	cordolo solaio piano primo *(par.ug.=18,2+14,5)	32,70		0,150	0,150	0,74		
	cordolo solaio piano sottotetto *(par.ug.=18,5+14,6)	33,10		0,150	0,150	0,74		
	Particella n. 406							
	Porta piano terra		1,10	0,550	2,200	1,33		
	cordolo solaio piano terra *(lung.=27,10+18,9)	46,00		0,150	0,150	1,04		
	Cordolo solaio piano primo *(lung.=27,5+19,10)	46,60		0,150	0,150	1,05		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Solaio piano terra		30,00	0,150	0,150	0,68		
	Solaio piano primo *(lung.=21,5+18,1)		39,60	0,150	0,150	0,89		
	Solaio piano secondo		16,80	0,150	0,150	0,38		
	taglio sez obbligata					3,00		
	<b>SOMMANO m3</b>					27,41	202,68	5'555,46
12 R.02.90.40.b	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.per strutture composte quali capriate							
	Particella n. 107							
	Piano primo	5,00	5,60	0,180	0,180	0,91		
	Piano secondo	5,00	5,60	0,180	0,180	0,91		
	Copertura	5,00	5,60	0,180	0,180	0,91		
	Particella n. 238							
	Piano terra	4,00	4,80	0,180	0,180	0,62		
	Piano terra	5,00	4,60	0,180	0,180	0,75		
	Piano primo	6,00	4,60	0,180	0,180	0,89		
	Piano primo	6,00	4,60	0,180	0,180	0,89		
	Piano primo	5,00	3,40	0,180	0,180	0,55		
	Particella n.109							
	Piano terra	8,00	4,60	0,200	0,200	1,47		
	Piano terra	4,00	4,60	0,200	0,200	0,74		
	Piano primo	8,00	4,60	0,200	0,200	1,47		
	Piano primo	4,00	4,60	0,200	0,200	0,74		
	Copertura	4,00	13,00	0,200	0,200	2,08		
	Copertura	4,00	4,60	0,200	0,200	0,74		
	Particella n. 351							
	Piano terra	8,00	5,20	0,200	0,200	1,66		
	Piano terra	5,00	3,40	0,150	0,150	0,38		
	Soppalco	3,00	3,40	0,150	0,150	0,23		
	Piano primo	8,00	5,20	0,200	0,200	1,66		
	Piano secondo	8,00	5,50	0,200	0,200	1,76		
	Copertura bassa	7,00	4,20	0,180	0,180	0,95		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,31		42'766,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,31		42'766,66
	Copertura alta	11,00	6,00	0,200	0,200	2,64		
	Particella n.219							
	Piano sottotetto	6,00	5,20	0,200	0,200	1,25		
	Copertura piana	5,00	2,80	0,150	0,150	0,32		
	solaio paino primo	4,00	4,80	0,180	0,180	0,62		
	Particella 373							
	solaio piano primo	5,00	4,10	0,180	0,180	0,66		
	Copertura	3,00	6,70	0,200	0,200	0,80		
	Particella n. 619							
	Solaio Piano Primo	6,00	6,00	0,200	0,250	1,80		
	Solaio Piano Primo	6,00	3,00	0,150	0,150	0,41		
	Solaio sottotetto	6,00	6,00	0,200	0,250	1,80		
	Copertura	8,00	6,00	0,200	0,250	2,40		
	Copertura	6,00	3,00	0,150	0,150	0,41		
	Particella n. 630							
	Solaio piano terra	4,00	4,20	0,180	0,180	0,54		
		5,00	2,60	0,150	0,150	0,29		
	Solaio Piano primo	4,00	4,20	0,180	0,180	0,54		
		5,00	3,00	0,180	0,180	0,49		
	Copertura	5,00	4,20	0,180	0,180	0,68		
	Copertura	6,00	3,00	0,150	0,150	0,41		
	Particella n. 441							
	Solaio Piano primo	9,00	4,80	0,180	0,180	1,40		
	Solaio Piano primo	9,00	4,80	0,180	0,180	1,40		
	Copertura	4,00	9,20	0,150	0,150	0,83		
	Particella n. 406							
	Solaio Piano terra	5,00	6,10	0,180	0,180	0,99		
	Solaio piano primo	5,00	6,10	0,180	0,180	0,99		
	Copertura	6,00	5,30	0,180	0,180	1,03		
	Copertura	7,00	8,20	0,200	0,250	2,87		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Solaio piano terra	7,00	5,60	0,180	0,200	1,41		
	Solaio piano primo	4,00	5,50	0,180	0,200	0,79		
		5,00	4,00	0,180	0,180	0,65		
	Copertura	6,00	4,40	0,180	0,180	0,86		
	Copertura	5,00	5,75	0,180	0,180	0,93		
	Copertura	7,00	5,75	0,180	0,180	1,30		
	SOMMANO m3					51,82	98,10	5'083,54
13 R.02.70.20.a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicin ... di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in bassoSmontaggio di impalcati in legno di solai							
	Particella n. 107							
	Piano primo					20,00		
	Piano secondo					20,00		
	Copertura					33,00		
	Particella n. 238							
	Piano terra					40,00		
	Piano primo					44,00		
	Piano primo					7,00		
	Particella n.109							
	Piano terra					43,00		
	Piano primo					49,00		
	Copertura					51,00		
	Copertura					24,00		
	Particella n. 351							
	Piano terra					47,00		
	Soppalco					5,50		
	Piano primo					33,00		
	A R I P O R T A R E					416,50		47'850,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					416,50		47'850,20
	Piano secondo Copertura bassa Copertura alta					34,00 20,00 62,00		
	Particella n.219 Piano primo Piano secondo Copertura Copertura Piana					26,00 15,00 26,00 10,00		
	Particella n. 373 Copertura					30,00		
	Particella n. 619 Solaio Piano Primo Solaio sottotetto Copertura Copertura					37,00 26,00 48,00 16,00		
	Particella n. 630 Solaio piano terra Solaio piano primo Copertura Copertura					18,00 18,00 16,00 21,00		
	Particella n. 441 Solaio Piano primo Solaio Piano sottotetto Copertura					28,00 40,00 50,00		
	Particella n. 406 Solaio Piano terra Solaio piano primo Copertura					17,00 18,50 80,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Solaio piano terra Solaio piano primo Copertura Copertura					40,00 30,50 26,00 60,00		
	SOMMANO m2					1'229,50	9,85	12'110,57
14 R.02.90.30.d	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.con coppi e canali in laterizio Particella n. 107 Copertura					33,00		
	Particella n.109 Copertura Copertura					51,00 24,00		
	Particella n. 351 Copertura bassa Copertura alta					20,00 62,00		
	Particella n.219 Copertura Copertura Piana					26,00 10,00		
	Particella n. 373 Copertura					30,00		
	Particella n. 619 Copertura Copertura					48,00 16,00		
	Particella n. 630 Copertura Copertura					16,00 21,00		
	A R I P O R T A R E					357,00		59'960,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					357,00		59'960,77
	Particella n. 441 Copertura					50,00		
	Particella n. 406 Copertura					80,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Copertura Copertura					26,00 60,00		
	SOMMANO m2					573,00	6,42	3'678,66
15 R.02.20.60.a	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseg ... ezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.							
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B	2,00 2,00	11,00 4,60			22,00 9,20		
	SOMMANO m					31,20	4,37	136,34
16 R.02.110.90.a	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso l'onere per carico ... chitettoniche in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento.							
	Particella n.° 107 Pensiline		1,20	1,000	0,150	0,18		
	Particella n. 351 Mensola balcone Prospetto B Mensola balcone Prospetto C		1,50 1,50	0,600 0,700	0,100 0,100	0,09 0,11		
	Particella n.219 Balcone piano primo Balcone piano sottotetto		1,90 1,90	0,600 0,600	0,150 0,150	0,17 0,17		
	Particella n. 441 Piano sottotetto		1,60	0,500	0,150	0,12		
	SOMMANO m3					0,84	136,28	114,48
17 R.02.110.40.a	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... i materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno							
	Particella n. 107 Portone piano terra		0,90 0,70		2,100 1,500	1,89 1,05		
	Piano primo		1,00 0,80		1,900 1,800	1,90 1,44		
	Particella n. 238 Piano seminterrato Piano seminterrato Piano terra		1,70 1,10 0,90		2,100 2,100 2,100	3,57 2,31 1,89		
	Particella n.109 Piano terra		1,00		2,200	2,20		
	Particella n.351 Piano seminterrato Piano seminterrato Piano seminterrato Piano terra Piano terra		0,80 1,00 0,60 1,00 0,80		1,600 1,900 1,900 2,100 1,850	1,28 1,90 1,14 2,10 1,48		
	A R I P O R T A R E					24,15		63'890,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,15		63'890,25
	Particella n. °219 Piano terra		1,30		2,400	3,12		
	Particella 373 Piano terra		0,90	2,200		1,98		
	Particella n. 619 Piano terra Piano primo			0,900 1,000	2,400 2,000	2,16 2,00		
	Particella n. 630 Piano seminterrato piano terra			0,900 1,000	2,200 2,200	1,98 2,20		
	Particella n. 441 Piano terra Piano primo			1,150 0,950	2,800 2,200	3,22 2,09		
	Particella n. 406 Piano seminterrato			1,000 0,850 1,100	2,250 2,200 1,800	2,25 1,87 1,98		
	Piano terra			2,100 1,100	2,250 2,300	4,73 2,53		
	Particella n. 175 sub 2 e 173 Piano terra Piano primo Piano seminterrato			0,980 0,900 1,300	1,900 2,260 2,900	1,86 2,03 3,77		
	SOMMANO m2					63,92	9,54	609,80
18 R.02.110.10. a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Di superficie fino a 3 m							
	Particella n. 107 Piano terra Piano Primo Piano secondo		3,43 5,29 3,72			3,43 5,29 3,72		
	Particella n. 238 Piano seminterrato Piano seminterrato Piano terra Piano terra Piano primo Piano primo Piano primo Piano primo Piano primo Piano primo		0,50 0,60 1,25 1,00 1,70 1,10 1,20 0,40 0,85 0,80		0,500 0,800 2,170 2,050 1,750 1,900 1,900 0,500 1,900 0,900	0,25 0,48 2,71 2,05 2,98 2,09 2,28 0,20 1,62 0,72		
	Particella n.109 Piano terra Piano terra Piano terra Piano primo Piano primo Piano primo Piano primo Piano primo		1,20 1,00 0,80 0,65 0,80 0,85 0,90 0,90		1,400 2,100 1,400 1,000 1,200 1,200 1,800 0,800	1,68 2,10 1,12 0,65 0,96 1,02 1,62 0,72		
	Particella n.351 Piano terra Piano terra Piano terra Piano terra Soppalco Piano primo Piano primo		0,30 0,75 1,15 0,90 0,70 0,80 0,80 0,90		0,400 1,400 2,500 1,550 1,600 1,400 1,600 2,500	0,12 1,05 2,88 1,40 1,12 1,12 2,56 2,25		
	A R I P O R T A R E					50,19		64'500,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,19		64'500,05
	Piano primo		0,75		2,500	1,88		
	Piano primo		0,90		1,500	1,35		
	Piano secondo		0,80		1,950	1,56		
	Piano secondo		0,85		1,500	1,28		
	Particella n. °219							
	Piano terra		0,90		1,150	1,04		
	Piano primo		1,20		2,300	2,76		
	Piano sottotetto		1,00		1,900	1,90		
	Piano sottotetto		0,85		1,150	0,98		
	Lucernari	2,00	0,40		0,300	0,24		
	Particella 373							
	Piano terra		0,85	1,000		0,85		
	Piano terra		0,90	2,200		1,98		
	Piano primo		1,00	1,400		1,40		
	Piano primo		1,00	1,400		1,40		
	Particella n. 619							
	Piano terra			0,900	1,000	0,90		
				0,750	1,350	1,01		
	Piano primo			0,950	2,000	1,90		
	Piano primo			0,800	1,600	1,28		
	Piano primo	2,00		0,800	0,950	1,52		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato			0,900	0,800	0,72		
	Piano terra			0,800	2,000	1,60		
	Piano sottotetto			0,800	1,100	0,88		
	Piano sottotetto			0,500	0,600	0,30		
	Particella n. 441							
	Piano terra			0,600	0,800	0,48		
		2,00		0,650	0,650	0,85		
	Piano primo			1,100	1,200	1,32		
				1,000	1,500	1,50		
	Piano sottotetto			0,800	1,700	1,36		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato			0,800	0,950	0,76		
				0,650	0,650	0,42		
	Piano terra			1,100	1,800	1,98		
		2,00		1,100	1,300	2,86		
				0,950	0,950	0,90		
	Piano primo			1,300	1,000	1,30		
				1,100	1,600	1,76		
				0,950	1,500	1,43		
				1,100	1,200	1,32		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra		1,10		1,100	1,21		
	Piano primo		1,10		2,200	2,42		
	Piano terra		1,10		1,600	1,76		
	Piano primo		1,10		1,700	1,87		
	Piano primo		0,80		0,700	0,56		
	Piano secondo		0,80		1,150	0,92		
	SOMMANO m2					105,90	7,08	749,77
19 R.02.115.10. b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 mDi elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
	Particella n. 107					150,00		
	Particella n. 238					100,00		
	Particella n.109					600,00		
	Particella n. 351					100,00		
	Particella n. 630 *(par.ug.=61,3*2,35+61,3*2,9)	321,83				321,83		
	(par.ug.=61,3*5,5)	337,15				337,15		
	Particella n. 441 *(par.ug.=61,3*5,2+61,3*4,2)	576,22				576,22		
	A R I P O R T A R E					2'185,20		65'249,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'185,20		65'249,82
	SOMMANO kg					2'185,20	0,51	1'114,45
20 R.02.115.10. a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 mRimozione di ringhiere, inferriate e simili							
	Particella n. 107							
	Ringhiera balcone piano secondo		5,00		15,000	75,00		
	Ringhiera scaletta interna e superfetazione		2,25		15,000	33,75		
	Particella n. 238							
	Ringhiere piano terra		2,00		15,000	30,00		
	Ringhiere piano terra		3,20		15,000	48,00		
	Ringhiere piano primo *(lung.=,8+4,5+3,2+3,6+4)		16,10		15,000	241,50		
	Particella n.°109							
	Ringhiera scala esterna		3,20		15,000	48,00		
	Ringhiera balconi *(lung.=0,9+3,2+1,4+1,8)		7,30		15,000	109,50		
	Particella n. 351							
	Ringhiera scala esterna *(lung.=2+,9+1,9)		4,80		15,000	72,00		
	Ringhiera scala esterna		1,00		15,000	15,00		
	Ringhiera balconi piano primo *(lung.=3,8+2,5)		6,30		15,000	94,50		
	Ringhiera balconi piano secondo		2,50		15,000	37,50		
	Particella n. 619							
	Piano terra grata		1,30		15,000	19,50		
	Particella n. 630							
	Solaio piano terra		2,45		15,000	36,75		
	Particella n. 441							
	Scala in ferro		4,00		15,000	60,00		
	Piano terra		0,80		15,000	12,00		
	Piano primo		2,90		15,000	43,50		
	Piano sottotetto		3,00		15,000	45,00		
	Piano sottotetto		2,40		15,000	36,00		
	Particella n. 406							
	Piano terra		2,50		15,000	37,50		
	Piano primo		2,20		15,000	33,00		
			8,00		15,000	120,00		
			2,60		15,000	39,00		
	Scala piano primo		3,70		15,000	55,50		
	Particella n. 175 sub 2 e 173		2,25		15,000	33,75		
	SOMMANO kg					1'376,25	0,58	798,23
21 R.02.120.20. a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	Particella n. 107		100,00			100,00		
	Particella n. 238		200,00			200,00		
	Particella n. 109		50,00			50,00		
	Particella n. 351		200,00			200,00		
	Particella n. 219		100,00			100,00		
	Particella n. 373		30,00			30,00		
	Particella n. 619		80,00			80,00		
	Particella n. 630		100,00			100,00		
	Particella n. 441		130,00			130,00		
	Particella n. 406		150,00			150,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176		20,00			20,00		
	SOMMANO m					1'160,00	3,30	3'828,00
22 R.02.120.10. a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizioneRimozione di apparecchi igienico sanitari							
	Particella n. 107					7,00		
	Particella n. 238					10,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					17,00		70'990,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,00		70'990,50
	Particella n. 109					8,00		
	Particella n. 351					8,00		
	Particella n. 219					6,00		
	Particella n. 619					4,00		
	Particella n. 630					4,00		
	Particella n. 441					6,00		
	SOMMANO cad					53,00	5,48	290,44
23 R.02.50.10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	Particella n. 107 Interno					80,00		
	Piano Terra					49,00		
	piano secondo					65,00		
	esterno					385,00		
	Particella n. 238 interno							
	Piano seminterrato					200,00		
	Piano terra					156,00		
	Piano primo					200,00		
	Soffitto Piano Primo					55,00		
	esterno							
	prospetto B					92,00		
	Prospetto A					60,00		
	Particella n. 109 Piano terra					130,00		
	Piano primo					145,00		
	Esterno							
	Prospetto A					80,00		
	Prospetto B					65,00		
	Prospetto C					49,00		
	Particella n. 351 Piano terra					116,00		
	Piano primo					70,00		
	Piano secondo					52,00		
	Particella n. °219 Piano terra					45,00		
	Piano primo					36,00		
	Piano primo					42,00		
	Piano sottotetto					47,00		
	Esterno					55,00		
	Particella n. 619 Piano terra					82,00		
	Piano primo					136,00		
	Esterno					40,00		
	Esterno					30,00		
	Esterno					68,00		
	Particella n. 630 Piano seminterrato					61,00		
	Piano terra					60,00		
	Piano sottotetto					15,00		
						31,00		
	Prospetto A					10,00		
	Prospetto B					35,00		
	Prospetto C					20,00		
	Particella n. 441 Esterno							
	Piano terra					80,00		
	Piano Primo					78,00		
	Piano sottotetto					31,00		
	A R I P O R T A R E					3'051,00		71'280,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'051,00		71'280,94
	Particella n. 406 Piano seminterrato					100,00		
						55,00		
	Piano terra					119,00		
	Piano primo					94,00		
	Prospetto A					40,00		
	Prospetto B					22,00		
	Prospetto C					79,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 173							
	Piano terra					35,00		
	Piano primo					95,00		
	Piano primo					30,00		
	Piano seminterrato					80,00		
	Piano terra					70,00		
	Esterno					25,00		
	SOMMANO m2					3'895,00	3,99	15'541,05
24 R.05.60.60.a	Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco ... intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale Su un lato							
	Particella n. 107					2,00		
	Particella n. 238					4,00		
	Particella n. 109					5,00		
	Particella n. 351					5,00		
	Particella n. 219					3,00		
	Particella n. 373					5,00		
	Particella n. 619					3,00		
	Particella n. 630					5,00		
	Particella n. 441					4,00		
	Particella n. 406					5,00		
	Particella n. 175 sub 2 e a176					15,00		
	SOMMANO m2					56,00	77,74	4'353,44
25 R.05.60.90.c	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm							
	Particella n. 107					5,00		
	Particella n. 238					3,00		
	Particella n. 109					5,00		
	Particella n. 351					5,00		
	Particella n. 219					3,00		
	Particella n. 619					3,00		
	Particella n. 630					5,00		
	Particella n. 441					4,00		
	Particella n. 406					5,00		
	Particella n. 175 sub 2 e a176					20,00		
	SOMMANO m					58,00	24,90	1'444,20
26 R.02.100.60.c	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti pi'' tenaci, mediante: sverniciatore chimico							
	Particella n. 107							
	Travi Piano primo	5,00	5,60	1,000		28,00		
	Tavolato Piano primo					24,00		
	Particella n. 238							
	Tavi Piano terra	4,00	4,60	1,000		18,40		
	Travi Piano terra	5,00	4,60	1,000		23,00		
	Tavolato Piano terra *(par.ug.=24+25)	49,00				49,00		
	Particella n.109							
	Travi Piano terra	4,00	4,60	1,000		18,40		
	Travi Piano terra	8,00	4,60	1,000		36,80		
	A R I P O R T A R E					197,60		92'619,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					197,60		92'619,63
	Tavolato Piano terra *(par.ug.=31+17)	48,00				48,00		
	Porta interna piano terra		2,00	2,700		5,40		
	Particella n. 351							
	Piano terra	7,00	3,40	0,720		17,14		
	Piano terra	10,00	5,20	0,720		37,44		
	Piano terra *(par.ug.=15,5+36,5)	52,00				52,00		
	Particella n.°219							
	Piano terra					4,00		
	Solaio piano primo	5,00	5,00	0,200	0,200	1,00		
	Solaio piano primo	6,00	2,80	0,200	0,200	0,67		
	Solaio Piano Primo	7,00	6,00	0,200	0,250	2,10		
	Solaio Piano Primo	7,00	3,00	0,180	0,180	0,68		
	Particella n 351							
	Piano terra	10,00	5,20	0,180	0,180	1,68		
	Piano terra	7,00	3,40	0,180	0,180	0,77		
	Piano terra *(par.ug.=15,5+36,5)	52,00				52,00		
	Particella n. 219							
	Solaio piano primo	5,00	5,00	0,200	0,200	1,00		
	Solaio piano primo	6,00	2,80	0,200	0,200	0,67		
	Particella n. 619							
	Solaio Piano Primo	7,00	6,00	0,200	0,250	2,10		
	Solaio Piano Primo	7,00	3,00	0,180	0,180	0,68		
	Particella n. 630							
	Solaio piano terra	5,00	4,20	0,200	0,200	0,84		
	Solaio piano primo	6,00	2,60	0,200	0,200	0,62		
	Particella n. 441							
	Piano primo	10,00	4,80	0,180	0,180	1,56		
	Tavolato iano primo *(par.ug.=20,5+12,8)	33,30				33,30		
	Mobile incassato		1,10		2,000	2,20		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra	8,00	5,60	0,200	0,200	1,79		
	<b>SOMMANO m2</b>					465,24	5,51	2'563,47
27 E.01.30.20.a	Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza, con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavoper profondità fino a 2 m							
	Particella n.107							
	Piano terra		23,00		0,700	16,10		
		3,50			0,200	0,70		
	Scavo pozzetti	3,00	1,00	0,600	0,600	1,08		
	Particella n.°238							
	Piano seminterrato	46,00			0,700	32,20		
	Piano terra	12,00			0,700	8,40		
	scavo pozzetti	7,00	1,00	0,600	0,600	2,52		
	Particella n.109							
	Piano terra					4,00		
	scavo pozzetti	4,00	1,00	0,600	0,600	1,44		
	Particella n. 351							
	Piano seminterrato *(par.ug.=15+20,5+12,5)	48,00			0,700	33,60		
	scavo pozzetti	7,00	1,00	0,600	0,600	2,52		
	Particella n.°219							
	Piano terra	18,20			0,700	12,74		
	scavo pozzetti	3,00	1,00	0,600	0,600	1,08		
	Particella 373							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					116,38		95'183,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					116,38		95'183,10
	Piano terra scavo pozzetti	15,50 2,00			0,700 0,600	10,85 0,72		
	Particella n. 619 Piano terra *(lung.=12,5+12)		24,50			0,700	17,15	
	Particella n. 630 Piano seminterrato *(par.ug.=11+11) scavo pozzetti	22,00 4,00	1,00	0,600	0,700 0,600	15,40 1,44		
	Particella n. 441 Piano terra *(par.ug.=19,10+11,7) scavo pozzetti	30,80 4,00	1,00	0,600	0,700 0,600	21,56 1,44		
	Particella n. 406 Piano seminterrato		18,00 23,90 21,60		0,700 1,400 2,150	12,60 33,46 46,44		
	Scavo pozzetti	8,00	1,00	0,600	0,600	2,88		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano seminterrato Piano terra	33,50 16,10			0,700 0,700	23,45 11,27		
	SOMMANO m3					315,04	35,19	11'086,26
28 E.07.90.30.g	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4Di altezza da 44-46 cm Particella n. 107					20,00 58,60		
	Particella n. 238					55,00		
	Particella n.109					2,50		
	Particella n. 351 Piano seminterrato					45,00		
	Particella n. 219 Piano terra					15,20		
	Particella 373 Piano terra					12,50		
	Particella n. 619 Piano terra					21,50		
	Particella n. 630 Piano seminterrato					19,00		
	Particella n. 441 Piano terra					27,80		
	Particella n. 406 Piano seminterrato					15,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano seminterrato Piano terra					30,50 13,10		
	SOMMANO m2					335,70	28,82	9'674,87
29 E.12.30.30.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densitÓ con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... i fondazioni e di							
	A R I P O R T A R E							115'944,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							115'944,23
	strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densitÓ Particella n. 107		19,00	1,000		19,00		
	Particella n. 238							
	Piano seminterrato		57,00	1,000		57,00		
	Piano terra		17,00	1,000		17,00		
	Particella n. 351							
	Piano seminterrato	46,00			1,000	46,00		
	Particella n. 219							
	Piano seminterrato	15,00			1,000	15,00		
	Particella 373							
	Piano terra	14,00			1,000	14,00		
	Particella n. 619							
	Piano terra		28,00		1,000	28,00		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato	26,00			1,000	26,00		
	Particella n. 441							
	Piano terra	28,00			1,000	28,00		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato	56,00			1,000	56,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano seminterrato	22,00			1,000	22,00		
	Piano terra	14,00			1,000	14,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					342,00	6,63	2'267,46
30	Consolidamento di fondazioni in muratura, mediante travi-cordolo in c.a. aderenti alla vecchia fondazione e collegate tra loro con barre d'Acciaio, compreso il getto di spianamento ... onere e magistero. Esclusa l'Earmatura metallica e lo scavo a sezione obbligatoria. Consolidamento di fondazioni in muratura Particella n. 107		20,00	0,400	0,550	4,40		
R.05.50.34.a	Particella n. 238							
	Piano seminterrato		56,00	0,400	0,550	12,32		
	Piano terra		15,00	0,400	0,550	3,30		
	Particella n. 351							
	Piano seminterrato		45,00	0,400	0,550	9,90		
	Particella n. 219							
	Piano seminterrato		13,00	0,400	0,550	2,86		
	Particella n. 373							
	Piano terra		12,00	0,400	0,550	2,64		
	Particella n. 619							
	Piano terra		26,70	0,400	0,550	5,87		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato		24,00	0,400	0,550	5,28		
	Particella n. 441							
	Piano terra		27,40	0,400	0,550	6,03		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato		54,25	0,400	0,550	11,94		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano seminterrato		20,60	0,400	0,550	4,53		
	Piano terra		12,70	0,400	0,550	2,79		
	<b>SOMMANO m3</b>					71,86	302,80	21'759,21
	<b>A R I P O R T A R E</b>							139'970,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							139'970,90
31 E.03.30.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... 'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.per opere di fondazione Particella n. 107 Cordoli di coronamento perimetro esterno Perimetro interno Appoggio travi  Particella n. 238 Piano seminterrato Piano terra Solaio terrazzo appoggio travi Pensiline  Particella n. 109 Cordolo di coronamento  Particella n. 351 appoggio travi Cordolo di coronamento Cordolo di coronamento Cordolo di coronamento copertura alta Cordolo di coronamento copertura alta Pensiline piano primo Pensiline piano primo Pensiline piano secondo  Particella n. 219 Appoggio travi Cordolo di coronamento Cordolo di coronamento Travi Pensiline piano primo Pensiline piano sottotetto  Particella 373 Travi di fondazione Appoggio travi Cordolo di coronamento Cordolo di coronamento  Particella n. 619 Piano terra Appoggio travi cordolo di coronamento  Particella n. 630 Piano seminterrato Appoggio travi cordolo di coronamento *(par.ug.=4*2+6,6*2) cordolo di coronamento *(par.ug.=4,4*2+4,8*2) Pensilina piano primo  Particella n. 441 Piano terra appoggio travi Cordolo di coronamento *(lung.=5,80+9,4) Cordolo di coronamento Pensilina piano primo Pensilina piano primo Pensilina piano sottotetto Pensilina piano sottotetto  Particella n. 406 Piano seminterrato							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					319,98		139'970,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					319,98		139'970,90
	Solaio Fondazione					45,50		
	Appoggio travi	50,00	0,75	0,250		9,38		
	cordolo di coronamento	40,16		0,250		10,04		
	cordolo di coronamento	34,82		0,250		8,71		
	Pensiline Piano terra		0,50	1,500		0,75		
	Pensiline Piano terra		2,50	0,150		0,38		
	Pensiline Piano primo	3,00	0,50	1,500		2,25		
	Pensiline Piano primo	3,00	2,50	0,150		1,13		
	Setti piano seminterrato		20,10	0,850		17,09		
	Setti piano seminterrato		18,80	1,150		21,62		
	Cordolo di coronamento	2,00	8,00	0,250		4,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano seminterrato Fondazioni	20,60			0,550	11,33		
	Piano terra Fondazioni	12,70			0,550	6,99		
	Cordolo di coronamento	2,00	40,40	0,250		20,20		
	Cordolo di coronamento	2,00	23,50	0,250		11,75		
	Balconi piano terra		8,20	0,250		2,05		
	Balconi piano terra		8,70	0,150		1,31		
	Balconi piano primo		1,45	0,400		0,58		
	Balconi piano primo		2,25	0,150		0,34		
	Appoggio travi	44,00	0,75	0,250		8,25		
	<b>SOMMANO m2</b>					503,63	18,61	9'372,55
32 E.03.10.10.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m <sup>3</sup>							
	Particella n. 107							
	Magrone	23,00			0,150	3,45		
	Massetto Igloo	23,00			0,150	3,45		
		3,50			0,700	2,45		
	Particella n. 238							
	Piano seminterrato	46,00			0,150	6,90		
	Piano terra	12,00			0,150	1,80		
	Piano seminterrato	46,00			0,100	4,60		
	Piano terra	12,00			0,100	1,20		
	Particella n. 109							
	Magrone	4,00			0,150	0,60		
	Massetto completamento Igloo	4,00			0,100	0,40		
	Particella n. 351							
	Piano seminterrato *(lung.=15+20,5+12,5)		48,00		0,150	7,20		
	Massetto di completamento *(lung.=15+20,5+12,5)		48,00		0,100	4,80		
	Particella n. °219							
	Piano terra - magrone	18,20			0,150	2,73		
	Massetto completamento	18,20			0,100	1,82		
	Particella 373							
	Piano terra		15,50		0,150	2,33		
	Massetto completamento		15,50		0,100	1,55		
	Particella n. 619							
	Piano terra *(lung.=12,5+12)		24,50		0,150	3,68		
	Massetto completamento *(lung.=12,5+12)		24,50		0,100	2,45		
	Cordolo coronamento *(lung.=8,2*2+6,5*2+3*2+7,1)		42,50	0,550	0,250	5,84		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato magrone	22,00			0,150	3,30		
	Massetto di completamento	22,00			0,100	2,20		
	Particella n. 441							
	Piano terra magrone *(par.ug.=19,10+11,7)	30,80			0,150	4,62		
	Massetto di completamento *(par.ug.=19,1+11,7)	30,80			0,100	3,08		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato magrone *(par.ug.=43,72+21,6)	65,32			0,150	9,80		
	Massetto di completamento *(par.ug.=43,72+21,6)	65,32			0,100	6,53		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					86,78		149'343,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					86,78		149'343,45
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano seminterrato magrone	33,50			0,150	5,03		
	Piano seminterrato massetto di completamento	33,50			0,100	3,35		
	Piano terra magrone	16,10			0,150	2,42		
	<b>SOMMANO m3</b>					<b>97,58</b>	<b>86,49</b>	<b>8'439,69</b>
33 E.03.10.20.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... i, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm2							
	Particella n. 107							
	Caldana solaio piano primo	24,00			0,100	2,40		
	Cordoli solaio piano primo		20,00	0,150	0,150	0,45		
	Cordoli solaio piano secondo		28,00	0,150	0,150	0,63		
	Cordoli di coronamento		37,00	0,600	0,250	5,55		
	Romanella facciata anteriore		6,00	0,250	0,250	0,38		
	Appoggio travi	20,00	0,50	0,500	0,300	1,50		
	Particella n. 238							
	cordoli Piano terra *(lung.=20+22)		42,00	0,150	0,150	0,95		
	Caldana solaio piano terra *(lung.=24+25)		49,00		0,100	4,90		
	Cordoli Piano primo *(lung.=21+20+19)		60,00	0,150	0,150	1,35		
	Cordoli terrazzo		20,00	0,300	0,300	1,80		
	Trave		4,60	0,300	0,600	0,83		
	Pensiline	2,00	1,70	0,700	0,150	0,36		
	Bordo Balconata piano primo		18,65	0,500	0,150	1,40		
	Appoggio travi	26,00	0,50	0,500	0,300	1,95		
	Particella n.109							
	Caldana solaio paino terra *(par.ug.=31+17)	48,00			0,100	4,80		
	Solaio bagno piano primo	10,00			0,200	2,00		
	soletta scala esterna *(lung.=2,4+1,1)		3,50	1,200	0,200	0,84		
	cordolo di coronamento *(lung.=5,2+3,25+,3+1+2,6+,8+2,8+3,7+9,5+5,6+2*5)		44,75	0,500	0,250	5,59		
	cordoli piano terra *(lung.=24+16,5)		40,50	0,150	0,150	0,91		
	cordoli piano primo *(lung.=24,50+17,5)		42,00	0,150	15,000	94,50		
	Appoggio travi	24,00	0,50	0,500	0,300	1,80		
	Particella n.351							
	Piano terra cordoli solaio *(lung.=16,5+26,5)		43,00	0,150	0,150	0,97		
	Piano primo cordolo solaio		26,50	0,150	0,150	0,60		
	Piano secondo cordolo solaio		27,00	0,150	0,150	0,61		
	caldana solaio piano terra *(par.ug.=15,5+36,5)	52,00			0,100	5,20		
	cordolo di coronamento copertura bassa		14,50	0,600	0,250	2,18		
	cordolo di coronamento copertura alta		41,00	0,600	0,250	6,15		
	Pensiline piano primo		2,60	1,000	0,150	0,39		
	Pensiline piano primo		1,50	1,000	0,150	0,23		
	Pensiline piano secondo		1,50	1,000	0,150	0,23		
	appoggio travi	32,00	0,50	0,500	0,300	2,40		
	Particella n. 219							
	Caldana solaio piano primo *(par.ug.=19+12)	31,00			0,100	3,10		
	Copertura piana	12,00			0,100	1,20		
	Pensiline piano primo		1,90	0,700	0,150	0,20		
	Pensiline piano sottotetto		1,90	0,700	0,150	0,20		
	cordolo di coronamento	4,00	5,60	0,500	0,250	2,80		
	Piano primo cordoli solaio *(lung.=17,5+15,1)		32,60	0,150	0,150	0,73		
	Piano sottotetto cordolo solaio		18,00	0,150	0,150	0,41		
	Appoggio travi	30,00	0,50	0,500	0,300	2,25		
	Particella 373							
	Caldana solaio piano primo	15,50			0,100	1,55		
	Cordolo solaio		16,20	0,150	0,150	0,36		
	Cordolo coronamento		24,25	0,870	0,250	5,27		
	Appoggio travi	6,00	0,50	0,500	0,300	0,45		
	Particella n. 619							
	Caldana solaio piano primo *(lung.=11+31,5)		42,50		0,100	4,25		
	Cordolo solaio piano primo *(lung.=15+22,5)		37,50	0,150	0,150	0,84		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>177,46</b>		<b>157'783,14</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					177,46		157'783,14
	Appoggio travi	24,00	0,50	0,500	0,300	1,80		
	Particella n. 630							
	Caldana solaio piano terra *(par.ug.=11,50+12)	23,50			0,100	2,35		
	Cordolo di coronamento *(lung.=6,6*2+4*2)		21,20	0,500	0,250	2,65		
	Cordolo di coronamento *(lung.=4,4*2+4,8*2)		18,40	0,500	0,250	2,30		
	Pensilina piano terra		1,45	0,800	0,150	0,17		
	codolo solaio piano terra *(par.ug.=13,5+15)	28,50			0,150	0,64		
	Cordolo piano primo *(par.ug.=13,60+14,5)	28,10			0,150	0,63		
	Appoggio travi	40,00	0,50	0,500	0,300	3,00		
	Particella n. 441							
	Caldana solaio piano primo *(par.ug.=20,5+12,8)	33,30			0,100	3,33		
	cordolo solaio piano primo *(par.ug.=18,2+14,5)	32,70		0,150	0,150	0,74		
	cordolo solaio piano sottotetto *(par.ug.=18,5+14,6)	33,10		0,150	0,150	0,74		
	Pensiline piano primo		1,60	1,000	0,100	0,16		
	Pensiline piano sottotetto		1,60	0,800	0,100	0,13		
	Cordolo di coronamento *(par.ug.=5,8*2+9,4*2)	30,40			0,300	2,28		
	Appoggio travi	38,00	0,50	0,500	0,300	2,85		
	Particella n. 406							
	Cordolo di coronamento	40,16		0,500	0,250	5,02		
	Pensiline Piano terra		0,80	1,500	0,150	0,18		
	Pensiline Piano primo	3,00	0,80	1,500	0,150	0,54		
	Setti piano seminterrato		20,10	0,850	0,300	5,13		
	Setti piano seminterrato		18,80	1,150	0,300	6,49		
	cordolo solaio piano terra *(lung.=27,10+18,9)		46,00	0,150	0,150	1,04		
	Cordolo solaio piano primo *(lung.=27,5+19,10)		46,60	0,150	0,150	1,05		
	caldana solaio piano terra *(par.ug.=44,5+21,7)	66,20			0,100	6,62		
	caldana solaio piano primo *(par.ug.=44,7+22,6)	67,30			0,100	6,73		
	Cordolo di coronamento		8,00	0,500	0,250	1,00		
	Appoggio travi	50,00	0,50	0,500	0,300	3,75		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Cordolo di coronamento *(lung.=3*2+5,35*2+7,9*3)		40,40	0,600	0,250	6,06		
	Cordolo di coronamento *(lung.=4,7*3+6,7*2)		27,50	0,600	0,250	4,13		
	Balconi piano terra		8,20	1,250	0,150	1,54		
	Balconi piano primo		1,45	0,800	0,150	0,17		
	Cordolo Solaio piano terra		30,00	0,150	0,150	0,68		
	Cordolo Solaio piano primo *(lung.=21,5+18,1)		39,60	0,150	0,150	0,89		
	Cordolo Solaio piano secondo		16,80	0,150	0,150	0,38		
	Caldana solaio piano terra	55,00			0,100	5,50		
	Caldana solaio piano primo *(par.ug.=17+17,5)	34,50			0,100	3,45		
	Appoggio travi	44,00	0,50	0,500	0,300	3,30		
	<b>SOMMANO m3</b>					264,88	95,38	25'264,25
34 E0.004.010.0 10.f	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglom ... zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 26 cm							
	Particella n.°238							
	Terrazzo					24,00		
	Particella n. 406							
	Solaio Fondazione *(par.ug.=23,9+21,6)	45,50				45,50		
	<b>SOMMANO m2</b>					69,50	53,81	3'739,80
35 E.03.40.10.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchÚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K							
	Acciaio in barre per armature							
	Particella n. 107							
	Caldana solaio piano primo	30,00	24,00		0,100	72,00		
	Cordoli solaio piano primo	50,00	20,00	0,150	0,150	22,50		
	Cordoli solaio piano secondo	50,00	28,00	0,150	0,150	31,50		
	Cordoli di coronamento	100,00	37,00	0,600	0,250	555,00		
	Romanella facciata anteriore	100,00	6,00	0,250	0,250	37,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					718,50		186'787,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					718,50		186'787,19
	Particella n. 238							
	cordoli Piano terra *(lung.=20+22)	50,00	42,00	0,150	0,150	47,25		
	Caldana solaio piano terra *(lung.=24+25)	30,00	49,00		0,100	147,00		
	Cordoli Piano primo *(lung.=21+20+19)	50,00	60,00	0,150	0,150	67,50		
	Cordoli terrazzo	100,00	20,00	0,300	0,300	180,00		
	Trave	100,00	4,60	0,300	0,600	82,80		
	Pensiline x2	200,00	1,70	0,700	0,150	35,70		
	Solaio Terrazzo	100,00	6,00	4,000	0,150	360,00		
	Particella n.°109							
	Caldana solaio paino terra	30,00	48,00			1'440,00		
	Solaio bagno piano primo	100,00	10,00			1'000,00		
	soletta scala esterna *(lung.=2,4+1,1)	100,00	3,50	1,200	0,200	84,00		
	cordolo di coronamento *(lung.=5,2+3,25+,3+1+2,6+,8+2,8+3,7+9,5+5,6+2*5)	100,00	44,75	0,500	0,250	559,38		
	cordoli piano terra *(lung.=24+16,5)	50,00	40,50	0,150	0,150	45,56		
	cordoli piano primo *(lung.=24,50+17,5)	50,00	42,00	0,150	15,000	4'725,00		
	Particella n.351							
	Piano terra cordoli solaio *(lung.=16,5+26,5)	50,00	43,00	0,150	0,150	48,38		
	Piano primo cordolo solaio	50,00	26,50	0,150	0,150	29,81		
	Piano secondo cordolo solaio	50,00	27,00	0,150	0,150	30,38		
	caldana solaio piano terra	30,00	52,00		0,100	156,00		
	cordolo di coronamento copertura bassa	100,00	14,50	0,600	0,250	217,50		
	cordolo di coronamento copertura alta	100,00	41,00	0,600	0,250	615,00		
	Balconi piano primo	100,00	2,60	1,000	0,150	39,00		
	Balconi piano primo	100,00	1,50	1,000	0,150	22,50		
	Balconi piano secondo	100,00	1,50	1,000	0,150	22,50		
	Particella n.°219							
	Caldana solaio piano primo	30,00	31,00		0,100	93,00		
	Balconi piano primo	100,00	1,90	0,700	0,150	19,95		
	Balconi piano sottotetto	100,00	1,90	0,700	0,150	19,95		
	cordolo di coronamento	400,00	5,60	0,500	0,250	280,00		
	Piano primo cordoli solaio *(lung.=17,5+15,1)	100,00	32,60	0,150	0,150	73,35		
	Piano sottotetto cordolo solaio	100,00	18,00	0,150	0,150	40,50		
	Particella 373							
	Caldana solaio piano primo	30,00	15,50		0,100	46,50		
	Cordolo solaio	50,00	16,20	0,150	0,150	18,23		
	Cordolo coronamento	100,00	24,25	0,870	0,250	527,44		
	Particella n. 619							
	Caldana solaio piano primo *(lung.=11+31,5)	30,00	42,50		0,100	127,50		
	Cordolo solaio piano primo *(lung.=15+22,5)	50,00	37,50	0,150	0,150	42,19		
	Cordolo coronamento *(lung.=8,2*2+6,5*2+3*2+7,1)	100,00	42,50	0,550	0,250	584,38		
	Particella n. 630							
	Caldana solaio piano terra	30,00	23,50		0,100	70,50		
	Cordolo di coronamento *(lung.=6,6*2+4*2)	100,00	21,20	0,500	0,250	265,00		
	Cordolo di coronamento *(lung.=4,4*2+4,8*2)	100,00	18,40	0,500	0,250	230,00		
	Pensilina balcone piano primo	100,00	1,45	0,800	0,150	17,40		
	codolo solaio piano terra	50,00	28,50	0,150	0,150	32,06		
	Cordolo piano primo	50,00	28,10	0,150	0,150	31,61		
	Particella n. 441							
	Caldana solaio piano primo	30,00	33,30		0,100	99,90		
	cordolo solaio piano primo	50,00	32,70	0,150	0,150	36,79		
	cordolo solaio piano sottotetto	50,00	33,10	0,150	0,150	37,24		
	Pensiline piano primo	100,00	1,60	1,000	0,100	16,00		
	Pensiline piano sottotetto	100,00	1,60	0,800	0,100	12,80		
	Cordolo di coronamento	100,00	30,40	0,300	0,250	228,00		
	Particella n. 406							
	Cordolo di coronamento	50,00	40,16	0,500	0,250	251,00		
	Pensiline Piano terra	100,00	0,80	1,500	0,150	18,00		
	Pensiline Piano primo	300,00	0,80	1,500	0,150	54,00		
	Setti piano seminterrato	100,00	20,10	0,850	0,300	512,55		
	Setti piano seminterrato	100,00	18,80	1,150	0,300	648,60		
	cordolo solaio piano terra *(lung.=27,10+18,9)	100,00	46,00	0,150	0,150	103,50		
	Cordolo solaio piano primo *(lung.=27,5+19,10)	100,00	46,60	0,150	0,150	104,85		
	caldana solaio piano terra	30,00	66,20		0,100	198,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15'515,15		186'787,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					15'515,15		186'787,19
	caldana solaio piano primo	30,00	67,30		0,100	201,90		
	Cordolo di coronamento	50,00	8,00	0,500	0,250	50,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Cordolo di coronamento *(lung.=3*2+5,35*2+7,9*3)	50,00	40,40	0,600	0,250	303,00		
	Cordolo di coronamento *(lung.=4,7*3+6,7*2)	50,00	27,50	0,600	0,250	206,25		
	Balconi piano terra	100,00	8,20	1,250	0,150	153,75		
	Balconi piano primo	100,00	1,45	0,800	0,150	17,40		
	Cordolo solaio piano terra	30,00	30,00	0,150	0,150	20,25		
	Cordolo Solaio piano primo *(lung.=21,5+18,1)	30,00	39,60	0,150	0,150	26,73		
	Cordolo Solaio piano secondo	30,00	16,80	0,150	0,150	11,34		
	Caldana solaio piano terra	30,00	55,00		0,100	165,00		
	Caldana solaio piano primo	30,00	34,50		0,100	103,50		
	SOMMANO kg					16'774,27	1,18	19'793,64
36 E.03.40.20.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature							
	Particella 107							
	Rete f 8 20x20 - Magrone	23,00			4,900	112,70		
	Rete f 8 20x20 massetto di completamento	23,00			4,900	112,70		
	Retef 8 20x20 solaio piano primo	24,00			4,900	117,60		
	Particella n. 238							
	Rete f 8 20x20 seminterrato x 2	92,00			4,900	450,80		
	Rete f 8 20x20 Piano terra x 2	24,00			4,900	117,60		
	Rete f 8 20x 20 Caldana solaio piano terra *(lung.=24+25)		49,00		4,900	240,10		
	Rete f 8 20x20 solaio terrazzo		24,00		4,900	117,60		
	Particella n. 109							
	Bagnetto piano terra x 2		8,00		4,900	39,20		
	Caldana solaio piano terra *(lung.=31+17)		48,00		4,900	235,20		
	Particella n. 351							
	Piano seminterrato *(lung.=15+20,5+12,5)	2,00	48,00			96,00		
	Piano terra *(lung.=15,5+36,5)		52,00			52,00		
	Particella n. °219							
	Piano terra	2,00	18,20		4,900	178,36		
	Piano primo		19,00		4,900	93,10		
	Piano primo		12,00		4,900	58,80		
	copertura piana		12,00		4,900	58,80		
	Particella 373							
	piano primo	2,00	15,50		4,900	151,90		
	Caldana solaio piano primo		15,50		4,900	75,95		
	Particella n. 619							
	Piano terra *(lung.=12,5+12)	2,00	24,50		4,900	240,10		
	Caldana solaio piano primo *(lung.=11+31,5)		42,50		4,900	208,25		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato	2,00	22,00		4,900	215,60		
	Solaio piano terra *(par.ug.=11,5+12)	23,50			4,900	115,15		
	Particella n. 441							
	Piano terra *(lung.=19,1+11,7)	2,00	30,80		4,900	301,84		
	Caldana piano primo *(par.ug.=20,50+12,8)	33,30			4,900	163,17		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato *(lung.=18+23,9+21,6)	2,00	63,50		4,900	622,30		
	Solaio piano terra *(lung.=44,5+21,7)		66,20		4,900	324,38		
	Solaio piano primo *(lung.=44,7+22,6)		67,30		4,900	329,77		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano seminterrato	2,00	33,50		4,900	328,30		
	Piano terra	2,00	16,10		4,900	157,78		
	Piano primo *(lung.=17+17,5)		34,50		4,900	169,05		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5'484,10		206'580,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					5'484,10		206'580,83
	SOMMANO kg					5'484,10	1,23	6'745,44
37 E.08.10.50.c	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... cce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.con malta bastarda Particella n. 107 Recupero muro al piano primo Recupero muro al piano secondo		1,00 4,20	0,600 0,600	2,400 3,500	1,44 8,82		
	Particella n.351		0,60	0,650	2,200	0,86		
	Particella n.441		1,00	0,400	2,100	0,84		
	Particella n.406 *(lung.=9+4,7)		13,70 1,20	0,500 0,550	2,000 2,250	13,70 1,49		
	Particelle 175 e 176 Demolizione scala esterna		3,00 1,80 1,20	2,000 1,200 1,200	0,600 0,250 0,250	3,60 0,54 0,36		
	SOMMANO m3					31,65	173,38	5'487,48
38 E.08.20.10.b	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... i renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni:con malta di cemento e sabbia Particella n. 107 Parapetto terrazzo		15,55	0,350	0,900	4,90		
	Particella n. 109 Parapetto scala *(lung.=2,4+1,1) muratura		3,50	0,150	1,000	0,53 2,84		
	SOMMANO m3					8,27	265,08	2'192,21
39 E.08.20.140. a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di foratura 45%, ... aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti Particella n. 238 Piano Primo Piano Primo Piano Primo Piano Primo		1,20 1,20 1,20 1,20		2,200 2,200 2,200 2,200	2,64 2,64 2,64 2,64		
	Particella n. 109 Scala esterna Parete piano terra Parete piano primo					3,50 8,10 12,00		
	Particella n. 351 Piano terra	2,00	4,40 0,85		2,900 2,100	25,52 1,79		
	Piano primo Piano secondo	2,00 2,00	4,50 4,60		2,800 2,200	25,20 20,24		
	Particella n. °219 Piano sottotetto		5,50		2,900	15,95		
	Particella 373 Piano terra		0,90 0,90		2,200 0,900	1,98 0,81		
	Piano primo		1,00		1,400	1,40		
	Particella n. 619 Piano terra		0,90		2,200	1,98		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					129,03		221'005,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					129,03		221'005,96
	Piano primo	2,00	0,80		3,400	5,44		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato	2,00	0,60		2,200	2,64		
	Piano terra	2,00	0,85		2,200	3,74		
	Piano sottotetto	2,00	0,45		1,500	1,35		
	Particella n. 441							
	Piano primo		4,00		2,700	10,80		
	Piano sottotetto		4,00		1,750	7,00		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato		6,50		4,700	30,55		
	muratura					6,26		
	<b>SOMMANO m2</b>					196,81	44,42	8'742,30
40 E.08.20.90.b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammortature e quanto altro si renda necessario ... realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a otto o dieci fori (8x25x25 cm):con malta di cemento e sabbia							
	Particella n. 107							
	Piano primo		4,00		1,300	5,20		
	Particella n. 238							
	Piano terra *(lung.=4,20+1,8+4+1,8+0,7+1,6)		14,10		2,700	38,07		
	Parapetto terrazzo		4,00		1,100	4,40		
	Tramezzo pensilina piano primo		1,10		2,600	2,86		
	Particella n. 109							
	Piano terra		3,70		2,700	9,99		
	Piano terra		3,84		2,700	10,37		
	Particella n.351							
	Piano terra		2,80		4,600	12,88		
	Piano terra *(lung.=3,7+4,3+2,7)		10,70		2,900	31,03		
	Particella n.219							
	Piano terra *(lung.=1,45+1,2+,9+4,1)		7,65		2,950	22,57		
	Piano primo		3,20		2,400	7,68		
	Piano primo		2,30		3,200	7,36		
	Particella 373							
	piano primo *(lung.=3,8+2,4)		6,20		3,280	20,34		
	Particella n. 619							
	Piano terra		2,20		2,900	6,38		
	Piano primo *(lung.=5,35+2,8)		8,15		3,850	31,38		
	Piano primo		2,10		3,400	7,14		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato *(lung.=2,2+3,3)		5,50		2,400	13,20		
	Particella n. 441							
	Piano terra *(lung.=2,2+1,9)		4,10		2,850	11,69		
	Piano primo *(lung.=4,10+1,9)		6,00		2,700	16,20		
	Particella n. 406							
	Piano terra *(lung.=3,1+2,4+4,3+2,7+2,4+2,7+2,4+2,1)		22,10		2,700	59,67		
	Piano primo *(lung.=2*3,95+2*2,85+2,3+6,7)		22,60		2,150	48,59		
	Particella n. 175 sub 2 e a176							
			3,60		2,600	9,36		
	<b>SOMMANO m2</b>					376,36	21,59	8'125,61
41 E.17.50.10.a	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopерforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... tati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenticon una lastra di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							237'873,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							237'873,87
	cartongesso su entrambi i lati della parete Particella n. 107 Piano secondo		7,00		2,900	20,30		
	Particella n. 238 Piano primo *(lung.=4,3+1,8+1,2+1,9+1,9+1,4+4,4+1,25)		18,15		2,600	47,19		
	Particella n. 109 Piano primo		4,20		1,800	7,56		
	Piano primo		4,40		2,200	9,68		
	Piano primo		4,20		2,200	9,24		
	Piano primo		1,10		2,200	2,42		
	Piano primo		4,00		2,200	8,80		
	Particella n.351 Piano primo *(lung.=3,3+1,2+,9+3,3+1)		9,70		2,800	27,16		
	Piano secondo *(lung.=4,25+3)		7,25		2,600	18,85		
	Particella n.219 Piano sottotetto		4,60		2,900	13,34		
	Particella n. 630 Piano primo		2,40		2,500	6,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					170,54	26,53	4'524,43
42 E.07.20.10.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m3 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm							
	Particella n. 107 Piano terra					23,00		
	Piano primo					24,00		
	Particella n. 238 Piano seminterrato					46,00		
	Piano terra *(par.ug.=25+24+12)	61,00				61,00		
	Piano primo					24,00		
	Particella n.109 Piano terra *(par.ug.=31+17+4)	52,00				52,00		
	Particella n.351 Piano seminterrato *(par.ug.=15+20,5+12,5)	48,00				48,00		
	Piano terra *(par.ug.=15,5+36,5)	52,00				52,00		
	Particella n.219 Piano terra					18,20		
	Piano primo *(par.ug.=19+12)	31,00				31,00		
	Particella n. 619 Piano terra *(par.ug.=12,5+12)	24,50				24,50		
	Piano primo *(par.ug.=11+31,5)	42,50				42,50		
	Particella n. 630 Piano seminterrato *(par.ug.=11,2+11,1)	22,30				22,30		
	Piano terra *(par.ug.=11,6+11,8)	23,40				23,40		
	Particella n. 441 Piano terra *(par.ug.=19,1+11,7)	30,80				30,80		
	Piano primo *(par.ug.=20,5+12,8)	33,30				33,30		
	Particella n. 406 Piano seminterrato *(par.ug.=18+23,9+21,6)	63,50				63,50		
	Piano terra *(par.ug.=44,5+21,7)	66,20				66,20		
	Piano primo *(par.ug.=44,7+22,60)	67,30				67,30		
	Particella 175 e 176 Piano seminterrato					33,50		
	Piano terra *(par.ug.=55+16,10)	71,10				71,10		
	Piano primo *(par.ug.=17+17,5)	34,50				34,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					892,10		242'398,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					892,10		242'398,30
	SOMMANO m2					892,10	12,39	11'053,12
43 E0.011.020.0 10.a	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme ... e se altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) Particella n. 107 Copertura Solaio Piano secondo  Particella n. 238 Piano primo Piano primo Piano primo  Particella 109 Piano primo Piano primo Copertura Copertura  Particella n. 351 Solaio Piano primo Solaio Piano secondo Copertura bassa Copertura alta  Particella n.219 Copertura piana Solaio piano sottotetto copertura  Particella 373 Solaio piano primo Copertura  Particella n. 619 Copertura Copertura  Particella n. 630 Solaio piano primo Solaio copertura  Particella n. 441 Solaio sottotetto Solaio copertura  Particella n. 406 Solaio Piano terra  Solaio piano primo  Solaio copertura Solaio copertura  Particella n. 175 sub 2 e 176 Solaio piano primo  Solaio piano secondo Copertura Copertura Copertura	5,00 5,00  6,00 6,00 5,00  8,00 4,00 8,00 4,00  8,00 9,00 7,00 11,00  5,00 4,00 5,00  3,00 3,00  8,00 6,00  5,00 5,00 6,00  9,00 5,00 5,00  7,00 5,00 8,00 5,00 9,00 7,00  4,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00	5,60 5,60  4,60 4,60 3,40  4,60 4,60 13,00 4,60  5,20 5,50 4,00 6,00  2,80 5,20 5,20  5,60 5,60  6,00 3,00  4,80 5,75 3,90  8,20 6,10 8,30 6,10 8,30 5,50  5,50 4,00 4,00 4,40 5,75 5,75	0,200 0,200  0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200  0,200 0,200  0,160 0,240  0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200  0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180  0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,240 0,280  0,280 0,280 0,280  0,280 0,280 0,240 0,240  0,280 0,280 0,240 0,240  0,240 0,280 0,240  0,280 0,280  0,240 0,240  0,240 0,280 0,240  0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360  0,280 0,240 0,240 0,240 0,280 0,280	1,34 1,57  1,55 1,55 0,95  2,06 1,03 4,99 0,88  2,33 2,77 1,34 3,17  0,67 1,16 1,25  0,94 0,94  2,30 0,69  0,72 1,01 0,72  2,42 1,61 0,94  3,72 1,98 4,30 1,98 4,84 2,49  1,23 0,96 0,96 1,27 1,61 1,61		
	SOMMANO m3					67,85	1'091,61	74'065,74
44	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di							
	A R I P O R T A R E							327'517,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							327'517,16
E0.011.020.0 20.a	copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Particella n. 107 Piano secondo Copertura	24,00 38,00			0,040 0,025	0,96 0,95		
	Particella n. 238 Piano primo *(par.ug.=24+25+12)	61,00			0,040	2,44		
	Particella n.109 Piano primo *(par.ug.=35+19) Copertura Copertura	54,00	6,60 5,50	10,000 6,000	0,040 0,025 0,025	2,16 1,65 0,83		
	Particella n. 351 Solaio Piano primo Solaio Piano secondo Copertura bassa Copertura alta	38,00 39,00 7,00 11,00	4,00 6,00		0,040 0,040 0,025 0,025	1,52 1,56 0,70 1,65		
	Particella n.219 Solaio paino primo *(par.ug.=19+12) copertura paina solaio sottotetto Copertura	31,00 12,00 19,50	5,60	5,600	0,040 0,040 0,040 0,025	1,24 0,48 0,78 0,78		
	Particella 373 Solaio piano primo Copertura		15,50 5,50	6,750	0,040 0,025	0,62 0,93		
	Particella n. 619 Solaio Piano primo *(par.ug.=11+31,50) Copertura	42,50	8,20 7,10	6,500 3,000	0,040 0,025 0,025	1,70 1,33 0,53		
	Particella n. 630 Solaio piano terra *(par.ug.=11,6+12) Solaio piano primo Solaio copertura Solaio copertura	23,60 11,80	6,60 4,40	4,000 4,800	0,040 0,040 0,025 0,025	0,94 0,47 0,66 0,53		
	Particella n. 441 Solaio piano sottotetto *(par.ug.=20,95+13,2) Solaio copertura	34,15	5,80	9,400	0,040 0,025	1,37 1,36		
	Particella n. 406 Solaio Piano terra *(par.ug.=44,5+21,7) Solaio piano primo *(par.ug.=44,7+22,6) Solaio copertura	66,20 67,30 86,70			0,040 0,040 0,025	2,65 2,69 2,17		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 solaio piano terra Solaio piano primo *(par.ug.=17+17,5) Solaio piano secondo Copertura Copertura	35,00 34,50 16,00	4,70 8,35	6,700 7,900	0,040 0,040 0,040 0,025 0,025	1,40 1,38 0,64 0,79 1,65		
	<b>SOMMANO m3</b>					41,51	501,93	20'835,11
45 E0.007.030.0 30.f	Massetto isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo. A 150 kg di cemento per m1 di argilla espansa. Particella n. 107 Bagno Piano secondo  Particella n. 238 bagno piano primo Terrazzo	4,00  4,50			0,100  0,100	0,40  0,45 25,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					25,85		348'352,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,85		348'352,27
	Particella n. 109 bagno piano primo	4,00			0,100	0,40		
	Particella n.351 Piano primo	18,00			0,100	1,80		
	Piano secondo	7,50			0,100	0,75		
	Particella n.219 Copertura paina	12,00			0,100	1,20		
	Particella n. 630 Bagno piano primo	4,30			0,100	0,43		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Copertura		4,70	6,700	0,025	0,79		
	Copertura		8,35	7,900	0,025	1,65		
	SOMMANO m3					32,87	125,17	4'114,34
46 N.P.4.	Connettore a piolo composto da una piastra di base 50 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, avente due fori atti al passaggio di due viti tirafondi I 8 mm, con sottotesta tronco-conico ... Altezza gambo : 60, 70, 80, 105 Lunghezza viti disponibili: 70, 100 e 120 mm da scegliere con la direzione dei Lavori							
	Particella 107					150,00		
	Particella 238					250,00		
	Particella 109					340,00		
	Particella 351					340,00		
	Particella 219					320,00		
	Particella 373					65,00		
	Particella 619					370,00		
	Particella 630					195,00		
	Particella 441					270,00		
	Particella 406					1'150,00		
	Particelle 175 e 176					530,00		
	SOMMANO cad					3'980,00	2,74	10'905,20
47 N.P.2.	Posa in opera di travi in legno di castagno recuperate, poste in opera, squadrate con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ... di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie.							
	Particella n. 107 Piano primo	5,00	5,60	0,200	0,200	1,12		
	Particella n. 238 Piano terra	4,00	4,60	0,200	0,200	0,74		
	Piano terra	5,00	4,60	0,200	0,200	0,92		
	Particella n. 109 Piano terra	12,00	4,60	0,200	0,200	2,21		
	Particella n 351 Piano terra	10,00	5,20	0,200	0,200	2,08		
	Piano terra	7,00	3,40	0,180	0,180	0,77		
	Particella n. 219 Solaio piano primo	5,00	5,00	0,200	0,200	1,00		
	Solaio piano primo	6,00	2,80	0,150	0,150	0,38		
	Particella n. 619 Solaio Piano Primo	7,00	6,00	0,200	0,250	2,10		
	Solaio Piano Primo	7,00	3,00	0,150	0,150	0,47		
	Particella n. 630 Solaio piano terra	5,00	4,20	0,200	0,200	0,84		
	Solaio piano primo	6,00	2,60	0,150	0,150	0,35		
	Particella n. 441 Solaio piano primo	10,00	4,80	0,180	0,180	1,56		
	A R I P O R T A R E					14,54		363'371,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,54		363'371,81
48 N.P.3	Particelle n. 175 e 176 Solaio piano terra	8,00	5,60	0,200	0,200	1,79		
	SOMMANO m3					16,33	450,00	7'348,50
	Posa in opera di tavolato in legno di castagno a vista recuperato, lavorato a fili paralleli, posto in opera, per falde di tetto e /o solaio, compresa piallatura e battentaturaTavolato in legno di castagno a vista							
	Particella n. 107 Piano primo					24,00		
	Particella n. 238 Piano terra *(par.ug.=24+25)	49,00				49,00		
	Particella n.109 Piano terra *(par.ug.=31+17)	48,00				48,00		
	Particella n. 351 Piano terra *(par.ug.=15,5+36,5)	52,00				52,00		
	Particella n. 441 Solaio piano primo *(par.ug.=20,5+12,8)	33,30				33,30		
	SOMMANO m2					206,30	25,00	5'157,50
	49 E.11.30.10.a	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o car ... tto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'artecon vernice antitarlo funghicida						
Particella n. 107 Travi Piano primo		5,00	5,60	0,800		22,40		
Tavolato Piano primo						24,00		
Tav Lamellare Piano secondo						24,00		
Tav Lamellare Copertura						38,00		
Particella n. 238 Tavi Piano terra		4,00	4,60	0,800		14,72		
Travi Piano terra		5,00	4,60	0,800		18,40		
Tavolato Piano terra *(par.ug.=24+25)		49,00				49,00		
Tav Lamellare Piano primo *(par.ug.=24+25+12)		61,00				61,00		
Particella n.109 Travi Piano terra		4,00	4,60	0,800		14,72		
Travi Piano terra		8,00	4,60	0,800		29,44		
Tavolato Piano terra *(par.ug.=31+17)		48,00				48,00		
Porta interna piano terra			2,00	2,700		5,40		
Tav Lamellare Piano primo *(par.ug.=35+19)		54,00				54,00		
Tav Lamellare Copertura			6,60	10,000		66,00		
Tav Lamellare Copertura			5,50	6,000		33,00		
Particella n. 351 Solaio Piano primo						38,00		
Solaio Piano secondo						39,00		
Piano terra		10,00	5,20	0,720		37,44		
Piano terra *(par.ug.=15,5+36,5)		52,00				52,00		
Particella n. 219 Solaio piano primo		5,00	5,00	0,800		20,00		
Solaio piano primo		6,00	2,80	0,800		13,44		
Solaio paino primo *(par.ug.=19+12)		31,00				31,00		
copertura paina						12,00		
solaio sottotetto						19,50		
Copertura			5,60	5,600		31,36		
Piano terra						4,00		
Particella 373 Solaio piano primo			15,50			15,50		
Copertura			5,50	6,750		37,13		
		A R I P O R T A R E					852,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					852,45		375'877,81
	Particella n. 619 Solaio Piano primo *(par.ug.=11+31,50) Copertura	42,50	8,20	6,500		42,50		
			7,10	3,000		53,30		
						21,30		
	Solaio Piano Primo	7,00	6,00	0,800		33,60		
	Solaio Piano Primo	7,00	3,00	0,720		15,12		
	Particella n. 630 Solaio piano terra *(par.ug.=11,6+12) Solaio piano primo	23,60				23,60		
						11,80		
	Solaio copertura		6,60	4,000		26,40		
	Solaio copertura		4,40	4,800		21,12		
	Solaio piano terra	5,00	4,20	0,800		16,80		
	Solaio piano primo	6,00	2,60	0,800		12,48		
	Particella n. 441 Solaio piano sottotetto *(par.ug.=20,95+13,2) Solaio copertura	34,15	5,80	9,400		34,15		
						54,52		
	Solaio piano primo *(par.ug.=20,5+12,8) Solaio piano primo	33,30				33,30		
		10,00	4,80	0,720		34,56		
	Particella n. 406 Solaio Piano terra *(par.ug.=44,5+21,7) Solaio piano primo *(par.ug.=44,7+22,6) Solaio copertura	66,20				66,20		
		67,30				67,30		
						86,70		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 solaio piano terra Solaio piano primo *(par.ug.=17+17,5) Solaio piano secondo	34,50				35,00		
						34,50		
						16,00		
	Copertura		4,70	6,700		31,49		
	Copertura		8,35	7,900		65,97		
	Solaio piano terra	8,00	5,60	0,800		35,84		
	<b>SOMMANO m2</b>					1'726,00	5,41	9'337,66
50 E0.011.010.0 40.a	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di abete Particella n. 107 Listelli Sottocoppo Copertura	30,00	6,30	0,040	0,070	0,53		
	Particella n. 109 Listelli Sottocoppo Copertura Listelli Sottocoppo Copertura	50,00	6,30	0,040	0,070	0,88		
		30,00	5,20	0,040	0,070	0,44		
	Particella n.351 Listelli sottocoppo copertura Listelli sottocoppo copertura	20,00	7,00	0,040	0,070	0,39		
		30,00	11,50	0,040	0,070	0,97		
	Particella n. 219 Listelli sottocoppo copertura	28,00	5,60	0,040	0,070	0,44		
	Particella 373 Copertura	34,00	5,50	0,040	0,070	0,52		
	Particella n. 619 Copertura Copertura	33,00	8,20	0,040	0,070	0,76		
		36,00	3,00	0,040	0,070	0,30		
	Particella n. 630 Copertura Copertura	24,00	4,40	0,040	0,070	0,30		
		20,00	6,60	0,040	0,070	0,37		
	Particella n. 441 Copertura	37,00	5,80	0,040	0,070	0,60		
	Particella n. 406 copertura	66,00	6,95	0,040	0,070	1,28		
	Particelle nn. 175 e 176							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7,78		385'215,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,78		385'215,47
	Coperura	24,00	6,70	0,040	0,070	0,45		
	Coperura	40,00	8,35	0,040	0,070	0,94		
	SOMMANO m3					9,17	930,02	8'528,28
51 E.11.50.10.b	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:con coppo e controcoppo Particella n. 107 Copertura					33,00		
	Particella n.109 Copertura Copertura					51,00 24,00		
	Particella n. 351 Copertura bassa Copertura alta					20,00 62,00		
	Particella n.219 Copertura Copertura Piana					26,00 10,00		
	Particella n. 373 Copertura					30,00		
	Particella n. 619 Copertura Copertura					48,00 16,00		
	Particella n. 630 Copertura Copertura					16,00 21,00		
	Particella n. 441 Copertura					50,00		
	Particella n. 406 Copertura					80,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Copertura Copertura					26,00 60,00		
	SOMMANO m2					573,00	31,65	18'135,45
52 R.05.90.60.a	Ganci ferma coppi per copertura di tetti su orditura di listelli in legno costituiti da ferro piatto, trattato con antiruggine e mano di smalto con colore che indicherÓ la D.L.. Co ... e il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ganci ferma coppi per copertura di tetti su orditura di listelli in legno Particella n. 107 Copertura					33,00		
	Particella n.109 Copertura Copertura					51,00 24,00		
	Particella n. 351 Copertura bassa Copertura alta					20,00 62,00		
	Particella n.219 Copertura Copertura Piana					26,00 10,00		
	Particella n. 373 Copertura					30,00		
	Particella n. 619 Copertura					48,00		
	A R I P O R T A R E					304,00		411'879,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					304,00		411'879,20
	Copertura					16,00		
	Particella n. 630					16,00		
	Copertura					21,00		
	Copertura							
	Particella n. 441					50,00		
	Copertura							
	Particella n. 406					80,00		
	Copertura							
	Particella n. 175 sub 2 e 176					26,00		
	Copertura					60,00		
	Copertura							
	SOMMANO m2					573,00	9,40	5'386,20
53 E.12.20.10.a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli;prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm							
	Particella n. 107					33,00		
	Copertura							
	Particella n.109					51,00		
	Copertura					24,00		
	Copertura							
	Particella n. 351					20,00		
	Copertura bassa					62,00		
	Copertura alta							
	Particella n.219					26,00		
	Copertura					10,00		
	Copertura Piana							
	Particella n. 373					30,00		
	Copertura							
	Particella n. 619					48,00		
	Copertura					16,00		
	Copertura							
	Particella n. 630					16,00		
	Copertura					21,00		
	Copertura							
	Particella n. 441					50,00		
	Copertura							
	Particella n. 406					80,00		
	Copertura							
	Particella n. 175 sub 2 e 176					26,00		
	Copertura					60,00		
	Copertura							
	SOMMANO m2					573,00	15,13	8'669,49
54 NP5	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzante cementizio bicomponente con caratteristiche di elasticità per coperture piane e terrazzi, tipo AQUASCUD 400 della Volteco, o altro p ... zazione di coperture piane, terrazzi e pensiline in c.a. da applicarsi sul massetto di sottofondo della pavimentazione.							
	Particella n. 107					25,00		
	Terrazzo + scale esterne							
	Particella n. 238					25,00		
	Terrazzo							
	A R I P O R T A R E					50,00		425'934,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		425'934,89
	balcone piano primo Pensiline	2,00	1,70	0,700		18,00 2,38		
	Particella n.109 Balcone piano primo					6,00		
	Particella n.219 Copertura piana Copertura piana		15,00		1,000	12,00 15,00		
	Particella n. 619 Copertura Copertura		8,20 3,00	6,500 7,100		53,30 21,30		
	Particella n. 441 Scala esterna					3,50		
	SOMMANO mq					181,48	33,00	5'988,84
55 E.07.10.10.a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie:con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Particella n. 107 Terrazzo + scale esterne					25,00		
	Particella n. 238 balcone piano primo Pensiline	2,00	1,70	0,700		18,00 2,38		
	Particella n.109 Balcone piano primo					6,00		
	Particella n. 441 Scala esterna					3,50		
	Particelle nn 175 e 176 Copertura Copertura		8,35 6,70	7,900 4,700		65,97 31,49		
	SOMMANO m2					152,34	9,65	1'470,08
56 N.P.I.	Fornitura e posa in opera di scala interna eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero del materiale compreso di opere murarie, e di ferramenta, comprensiva altresì di parapetto in legno. Particella n. 107 Scala	4,00			0,400	1,60		
	Particella n. 238 Scala	4,00			0,400	1,60		
	Particella n. 109 Scala interna	5,50			0,400	2,20		
	Particella n. 351 scala di collegamento piano terra piano primo scala di collegamento piano primo piano secondo	5,00 5,00			0,400 0,400	2,00 2,00		
	Particella n.219 scala di collegamento piano terra piano primo scala di collegamento piano primo piano secondo	4,50 4,50			0,400 0,400	1,80 1,80		
	Particella 373 scala di collegamento piano terra - piano primo	4,00			0,400	1,60		
	Particella n. 630	3,00			0,400	1,20		
	Particella n. 441	3,00			0,400	1,20		
	A R I P O R T A R E					17,00		433'393,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,00		433'393,81
	Particella n. 406 Scala	4,00			0,400	1,60		
	Particelle nn 175 e 176 Scala piano seminterrato piano terra Scala piano primo piano secondo	3,00 3,00			0,400 0,400	1,20 1,20		
	SOMMANO m3					21,00	477,77	10'033,17
57 E.10.10.70.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... n sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m3, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm2: spessore 20 mm Particella n. 107 Copertura					33,00		
	Particella n.109 Copertura Copertura					51,00 24,00		
	Particella n. 351 Copertura bassa Copertura alta					20,00 62,00		
	Particella n.219 Copertura Copertura Piana					26,00 10,00		
	Particella n. 373 Copertura					30,00		
	Particella n. 619 Copertura Copertura					48,00 16,00		
	Particella n. 630 Copertura Copertura					16,00 21,00		
	Particella n. 441 Copertura					50,00		
	Particella n. 406 Copertura					80,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Copertura Copertura					26,00 60,00		
	SOMMANO m2					573,00	14,80	8'480,40
58 E.16.20.50.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticalicon malta bastarda Particella n. 107 Piano terra Piano primo Piano secondo					79,00 73,00 128,00		
	Particella n. 238 Piano terra Piano primo Parapetto terrazzo Tramezzo pensilina piano primo Piano terra Piano primo					71,00 89,00 5,00 3,00 159,00 203,00		
	Particella n. 109							
	A R I P O R T A R E					810,00		451'907,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					810,00		451'907,38
	Piano terra					131,00		
	Piano primo					146,00		
	Tramezzi							
	Piano terra					15,00		
	Piano terra					16,00		
	Piano primo					10,50		
	Piano primo					14,50		
	Piano primo					13,50		
	Piano primo					2,50		
	Piano primo					12,60		
	Particella n.351							
	Piano terra					111,30		
	Piano primo					69,00		
	Piano secondo					53,00		
	Piano terra					20,50		
	Piano terra					57,00		
	Particella n.219							
	Piano terra					40,00		
	Piano primo					10,50		
	Piano primo					10,00		
	Piano terra					45,00		
	Piano primo					37,00		
	Piano primo					43,50		
	Piano sottotetto					47,20		
	Particella 373							
	Piano terra					40,50		
	Piano primo					48,50		
	piano primo					35,70		
	Particella n. 619							
	Piano terra					8,00		
	Piano primo					57,80		
	Piano primo					9,50		
	Piano terra					84,00		
	Piano primo					139,50		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato					21,50		
	Piano primo					8,00		
	Piano seminterrato					63,00		
	Piano terra					27,80		
	Piano terra					38,80		
	Piano terra					30,00		
	Piano primo					31,50		
	Particella n. 441							
	Piano terra					18,50		
	Piano primo					27,40		
	Piano terra					84,50		
	Piano primo					83,30		
	Piano sottotetto					43,00		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato							
			86,00			86,00		
			77,50			77,50		
			56,30			56,30		
	Piano terra		119,20			119,20		
	Piano primo		95,20			95,20		
	Piano terra tramezzi		114,50			114,50		
	Piano primo tramezzi		92,20			92,20		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano seminterrato		81,00			81,00		
	Piano terra		101,50			101,50		
			35,00			35,00		
	Piano primo		50,80			50,80		
			44,00			44,00		
	Piano secondo		30,30			30,30		
	Tramezzi		14,00			14,00		
	A R I P O R T A R E					3'613,90		451'907,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3'613,90		451'907,38
	SOMMANO m2					3'613,90	14,00	50'594,60
59 E.16.20.60.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento. Particella n. 107 Cordolo di coronamento Scala esterna		40,00		0,250	10,00 23,00		
	Particella n. 238 prospetto B Prospetto A					110,00 70,00		
	Particella n. 109 Scala cordolo di coronamento					15,00 16,00		
	Particella n.219 Piano sottotetto Cordolo di coronamento	4,00	5,60		0,250	30,25 5,60		
	Particella n. 619 Esterno Esterno Esterno		7,00 6,50		6,300 6,000	44,10 39,00 80,00		
	Particella n. 630 Prospetto A Prospetto B Prospetto C					18,40 46,28 26,36		
	Particella n. 441 esterno					5,00		
	Particella n. 406 Cordolo di coronamento		46,16		0,250	11,54		
	SOMMANO m2					550,53	15,60	8'588,27
60 E.16.20.70.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ta con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento. Particella n. 107 Soffitto scala esterna		3,50			3,50		
	Particella n. 238 Soffitto Terrazzo Travi Soffitto Piano Primo *(par.ug.=12+24+25)	2,00 61,00	4,00	1,000		25,00 8,00 61,00		
	Particella n. 109 Bagno Piano Terra					4,00		
	Particella n.219 Piano sottotetto Cordolo di coronamento	4,00	6,50 5,60		2,900 0,250	18,85 5,60		
	SOMMANO m2					125,95	17,71	2'230,57
61 E.21.20.40.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile Particella n. 107 Piano terra Piano primo Piano secondo					79,00 73,00 128,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					280,00		513'320,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					280,00		513'320,82
	Soffitto scala esterna		3,50			3,50		
	Particella n. 238							
	Piano terra					71,00		
	Piano primo					89,00		
	Parapetto terrazzo					5,00		
	Tramezzo pensilina piano primo					3,00		
	Piano terra					159,00		
	Piano primo					203,00		
	Soffitto Terrazzo					25,00		
	Travi	2,00	4,00	1,000		8,00		
	Soffitto Piano Primo *(par.ug.=12+24+25)	61,00				61,00		
	Particella n. 109							
	Piano terra					131,00		
	Piano primo					146,00		
	Tramezzi							
	Piano terra					15,00		
	Piano terra					16,00		
	Piano primo					10,50		
	Piano primo					14,50		
	Piano primo					13,50		
	Piano primo					2,50		
	Piano primo					12,60		
	Bagno Piano Terra					4,00		
	Particella n.351							
	Piano terra					111,30		
	Piano primo					69,00		
	Piano secondo					53,00		
	Piano terra					20,50		
	Piano terra					57,00		
	Particella n.219							
	Piano terra					40,00		
	Piano primo					10,50		
	Piano primo					10,00		
	Piano terra					45,00		
	Piano primo					37,00		
	Piano primo					43,50		
	Piano sottotetto					47,20		
	Piano sottotetto		6,50		2,900	18,85		
	Cordolo di coronamento	4,00	5,60		0,250	5,60		
	Particella 373							
	Piano terra					40,50		
	Piano primo					48,50		
	piano primo					35,70		
	Particella n. 619							
	Piano terra					8,00		
	Piano primo					57,80		
	Piano primo					9,50		
	Piano terra					84,00		
	Piano primo					139,50		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato					21,50		
	Piano primo					8,00		
	Piano seminterrato					63,00		
	Piano terra					27,80		
	Piano terra					38,80		
	Piano terra					30,00		
	Piano primo					31,50		
	Particella n. 441							
	Piano terra					18,50		
	Piano primo					27,40		
	Piano terra					84,50		
	Piano primo					83,30		
	Piano sottotetto					43,00		
	Particella n. 406							
	A R I P O R T A R E					2'742,35		513'320,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'742,35		513'320,82
	Piano seminterrato		86,00			86,00		
			77,50			77,50		
			56,30			56,30		
	Piano terra		119,20			119,20		
	Piano primo		95,20			95,20		
	Piano terra tramezzi		114,50			114,50		
	Piano primo tramezzi		92,20			92,20		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano seminterrato		81,00			81,00		
	Piano terra		101,50			101,50		
			35,00			35,00		
	Piano primo		50,80			50,80		
			44,00			44,00		
	Piano secondo		30,30			30,30		
	Tramezzi		14,00			14,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					3'739,85	5,16	19'297,63
62 E.21.20.50.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante							
	Particella n. 107							
	Cordolo di coronamento		40,00		0,250	10,00		
	Scala esterna					20,00		
	Particella n. 238							
	prospetto B					100,00		
	Prospetto A					65,00		
	Particella n. 109							
	Scala *(par.ug.=6+2,8)	8,80				8,80		
	cordolo di coronamento *(lung.=5,2+3,25+,3+1+2,6+,8+2,8+3,7+9,5+5,6+2*5)		44,75		0,250	11,19		
	Particella n. 619							
	Esterno		7,00		6,300	44,10		
	Esterno		6,50		6,000	39,00		
	Esterno *(lung.=1,8+2,4+5,1+2,5+0,4+6,3)		18,50		4,000	74,00		
	Particella n. 630							
	Prospetto A		4,00		3,850	15,40		
	Prospetto B		4,80		8,600	41,28		
	Prospetto C		3,90		6,500	25,35		
	Particella n. 441					5,00		
	Particella n. 406							
	Cordolo di coronamento		46,16		0,250	11,54		
	<b>SOMMANO m2</b>					470,66	5,92	2'786,31
63 E.13.30.40.b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco							
	Particella n.107							
	Piano terra					26,00		
	Piano Terra					3,50		
	Piano primo					25,00		
	Bagno Piano secondo					4,00		
	Particella n. 238							
	Piano seminterrato					46,00		
	Piano terra *(par.ug.=25+24+12)	61,00				61,00		
	Piano primo					24,00		
	bagno piano primo					4,50		
	Particella n.109							
	Piano terra *(par.ug.=31+17+4)	52,00				52,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					246,00		535'404,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,00		535'404,76
	bagno piano primo					4,00		
	Particella n. 351							
	Piano seminterrato *(par.ug.=15+20,5+12,5)	48,00				48,00		
	Piano terra *(par.ug.=15,5+36,5)	52,00				52,00		
	Pavimento Cucina Piano primo					18,00		
	Pavimento bagno piano secondo					7,50		
	Particella n.219							
	Piano terra					18,20		
	Piano primo *(par.ug.=19+12)	31,00				31,00		
	Particella 373							
	Piano terra					15,50		
	Piano primo					15,50		
	Particella 619							
	Piano terra *(par.ug.=12,5+12)	24,50				24,50		
	Piano primo *(par.ug.=11+31,5)	42,50				42,50		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato *(par.ug.=11,2+11,1)	22,30				22,30		
	Piano terra *(par.ug.=11,6+11,8)	23,40				23,40		
	Bagno piano primo					4,30		
	Particella n. 441							
	Piano terra *(par.ug.=19,1+11,7)	30,80				30,80		
	Piano primo *(par.ug.=20,5+12,8)	33,30				33,30		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato *(par.ug.=18+23,9+21,6)	63,50				63,50		
	Piano terra *(par.ug.=44,5+21,7)	66,20				66,20		
	Piano primo *(par.ug.=44,7+22,60)	67,30				67,30		
	Particella 175 e 176							
	Piano seminterrato					33,50		
	Piano terra *(par.ug.=55+16,10)	71,10				71,10		
	Piano primo *(par.ug.=17+17,5)	34,50				34,50		
	SOMMANO m2					972,90	36,08	35'102,23
64 E0.013.100.0 30.a	Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, gr ... rometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura. Iroko Particella n.107 Piano secondo					26,00		
	Particella n. 238							
	Piano primo *(par.ug.=25+24+12)	61,00				61,00		
	Particella n.109							
	Piano primo *(par.ug.=35+19)	54,00				54,00		
	Particella n. 351							
	Piano Primo					20,00		
	Piano Secondo					31,50		
	Particella n.219							
	Piano sottotetto					19,50		
	Particella n. 630							
	Piano primo					7,50		
	Particella n. 441							
	Piano sottotetto *(par.ug.=20,95+13,2)	34,15				34,15		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano secondo					16,00		
	A R I P O R T A R E					269,65		570'506,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					269,65		570'506,99
	SOMMANO m2					269,65	39,11	10'546,01
65 E.13.60.30.b	Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8,16 mm, rispondenti a ... 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori:Piastrelle smaltate da cm 12 x 12 Particella n.107 Terrazzo					12,00		
	Particella n.238 Terrazzo					25,00		
	Particella n.109 Balcone					6,00		
	Particella n. 630 Piano primo					22,00		
	SOMMANO m2					65,00	49,97	3'248,05
66 E.03.30.50.a	Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densitÓ 10,15 kg/m <sup>3</sup> , di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezzaCasseri a perdere per solai a struttura cava o altro Particella n. 107 Romanella prospetto anteriore		6,00		0,500	3,00		
	Particella n. 238 Romanella prospetto A e B *(lung.=1,7+2,85+4,6+5,5+4)		18,65		0,500	9,33		
	Balconata primo piano *(lung.=1,7+2,85+4,6+5,5+4)		18,65		0,350	6,53		
	Balconi piano terra	2,00	2,50		0,350	1,75		
	Particella n. 109 Romanella		26,00		0,500	13,00		
	Particella n.°351 Copertura bassa	2,00	3,60		0,500	3,60		
	Copertura alta	2,00	6,00		0,500	6,00		
	Particella n.219 Copertura- Romanelle		5,60		0,500	2,80		
	Balconi piano primo		2,90		0,150	0,44		
	Balconi piano sottotetto		2,90		0,150	0,44		
	Particella 373 Romanelle		6,75		0,500	3,38		
	Particella n.° 619 Romanelle		6,50		0,500	3,25		
	Particella n. 630 Romanelle *(lung.=4+4,8)		8,80		0,500	4,40		
	Balcone piano terra		2,45		0,150	0,37		
	Particella n. 441 Romanella		5,80		0,500	2,90		
	Pensilina piano primo		2,90		0,150	0,44		
	Balcone piano sottotetto		2,40		0,150	0,36		
	Particella n.406 Romanella	2,00	13,15		0,500	13,15		
	Pensilina piano terra		2,50		0,150	0,38		
	Pensilina piano primo	3,00	2,50		0,150	1,13		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Romanella		6,00		0,500	3,00		
	Romanella		8,20		0,500	4,10		
	Romanella		4,70		0,500	2,35		
	A R I P O R T A R E					86,10		584'301,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,10		584'301,05
	Romanella		4,10		0,500	2,05		
	Pensilina piano terra		8,20		0,150	1,23		
	Pensilina piano primo		2,25		0,150	0,34		
	SOMMANO m2					89,72	33,87	3'038,82
67	R.05.10.60.a							
	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modone o sagome con listelli di legno, ossat ... di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno:cornici marcapiano							
	Particella n.107							
	Piano terra					5,00		
	Piano primo					12,40		
	Piano secondo	3,00			4,900	14,70		
	Particella n.238							
	Piano seminterrato *(lung.=5,9+5,3)		11,20			11,20		
	Piano terra *(lung.=5,1+6,2+6,2)		17,50			17,50		
	Piano primo *(lung.=6,2+7+7,6+6,2+6)		33,00			33,00		
	Particellan.109							
	Piano terra *(lung.=3+5+5,2+3,2+4,4)		20,80			20,80		
	Piano primo *(lung.=4+4,8+4,5+4,5+4,8+4,4)		27,00			27,00		
	Particella n.351							
	Piano seminterrato *(lung.=4+4,8+4,4)		13,20			13,20		
	Piano terra *(lung.=4,3+4,5+4,6+5+6,2+3,8+5,2)		33,60			33,60		
	Piano primo *(lung.=5,8+5,9+4,7+4,7+4,8)		25,90			25,90		
	Piano secondo *(lung.=4,7+4,8)		9,50			9,50		
	Particella n.219							
	Piano terra *(lung.=4,8+1,3+1,12*2+0,9*2)		10,14			10,14		
	Piano primo *(lung.=2,3*2+1,2)		5,80			5,80		
	Piano sottotetto *(lung.=1,9*2+1+1,15*2+0,85*2)		8,80			8,80		
	Particella n. 619							
	Piano terra		3,80			3,80		
	Piano terra		3,90			3,90		
			5,40			5,40		
	Piano primo		4,80			4,80		
	Piano primo		6,40			6,40		
	Piano primo	2,00	5,40			10,80		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato *(lung.=4,6+3,4)		8,00			8,00		
	Piano terra *(lung.=4,80+5,6)		10,40			10,40		
	Piano primo *(lung.=3,8+3,4)		7,20			7,20		
	Particella n. 441							
	Piano terra *(lung.=2,7+5,95+2*2,6)		13,85			13,85		
	Piano primo *(lung.=5,2+4,4+5,2)		14,80			14,80		
	Piano sottotetto		4,20			4,20		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato	3,00	5,30			15,90		
	(lung.=3,5+2,5)		6,00			6,00		
	Piano terra *(lung.=2,2*2+1+1,1*2+1,3*2+1,1*2+1,3*2+0,9+2,25*2+1,05+2,2*2+1,3*2+2)		30,45			30,45		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra part 175		4,40			4,40		
	Piano primo part 175		6,60			6,60		
	Piano terra part 176		5,40			5,40		
	Piano primo part 176		5,60			5,60		
	Piano primo part 176		3,00			3,00		
	Piano secondo part 176		3,90			3,90		
	SOMMANO m					423,34	35,51	15'032,80
68	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata							
	A R I P O R T A R E							602'372,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							602'372,67
E.15.20.10.a	monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Particella n.107 Piano primo WC	2,00	0,75		2,200	1,65		
	Angolo cottura		4,00		1,100	8,80		
	Piano secondo WC		5,10		1,500	7,65		
			12,00		2,200	26,40		
	Particella n.238 Piano terra Bagni		8,00		2,200	17,60		
	Piano primo bagno n.1		8,00		2,200	17,60		
	bagno n.2		8,50		2,200	18,70		
	bagno n.3		9,00		2,200	19,80		
	angolo cottura		4,00		1,500	6,00		
	Particella n.109 Piano terra Bagno		10,00		2,200	22,00		
	Angolo cottura		2,80		1,500	4,20		
	Piano primo Bagno		9,00		2,200	19,80		
	Particella n.351 Piano terra WC		8,50		4,600	39,10		
	WC		9,00		2,900	26,10		
	Piano primo Cucina		3,40		1,500	5,10		
	Piano secondo Wc		11,00		2,150	23,65		
	Particella n.219 Piano terra bagno		7,70		2,200	16,94		
	Piano primo bagno		9,50		2,200	20,90		
	Angolo cottura *(lung.=1,3+2,9)		4,20		1,500	6,30		
	Particella 373 Piano primo - BAgnO		7,80		2,200	17,16		
	Particella n. 619 Piano terra		9,20		2,200	20,24		
	Angolo cottura		2,80		1,500	4,20		
	Piano primo		9,50		2,200	20,90		
	Angolo cottura		7,00		1,500	10,50		
	Particella n. 630 Piano seminterrato piano primo		8,60		2,200	18,92		
			8,40		2,200	18,48		
	Particella n. 441 Piano terra		7,50		2,200	16,50		
	Piano primo		8,30		2,200	18,26		
	Particella n. 406 Piano terra *(lung.=11,1+9,4)		20,50		2,200	45,10		
	Piano primo *(lung.=9,7+8,6)		18,30		2,150	39,35		
	Particella n. 175 sub 2 e a176		6,90		2,200	15,18		
	SOMMANO m2					553,08	33,99	18'799,19
69 E.15.80.50.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:Tinta unita e granigliato naturale Particella n.107 Piano terra		30,63			30,63		
	A R I P O R T A R E					30,63		621'171,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					30,63		621'171,86
	Piano primo		26,00			26,00		
	Piano secondo		30,00			30,00		
	Particella n.238							
	Piano primo *(lung.=20+8,35+18,8+6,85+20+4,75+8,6)		87,35			87,35		
	Piano terra *(lung.=18,4+7,58+15,1+7,26+8,66+13,1+17,7)		87,80			87,80		
	Piano seminterrato *(lung.=31,85+27,1)		58,95			58,95		
	Particella n.°109							
	Piano terra *(lung.=17+10+16+10+16,5)		69,50			69,50		
	Piano primo *(lung.=13+8,5+15+10+12)		58,50			58,50		
	Particella n. 351							
	Piano terra		2,80			2,80		
	Piano terra *(lung.=3,7+4,3+2,7)		10,70			10,70		
	Piano terra		2,80			2,80		
	Piano terra *(lung.=3,7+4,3+2,7)		10,70			10,70		
	Particella n.219							
	Piano terra		13,00			13,00		
	Piano primo *(lung.=15+10)		25,00			25,00		
	Piano sottotetto		15,50			15,50		
	Particella 373							
	Piano terra		16,20			16,20		
	Piano primo		16,20			16,20		
	Particella n. 619							
	Piano terra *(lung.=15,5+10,20)		25,70			25,70		
	Piano primo *(lung.=9,3+16,6+13,2)		39,10			39,10		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato *(lung.=9,4+13,5)		22,90			22,90		
	Piano terra *(lung.=13,65+14,6)		28,25			28,25		
	Piano primo		10,80			10,80		
	Particella n. 441							
	Piano terra *(lung.=17,6+13,8)		31,40			31,40		
	Piano primo *(lung.=18,2+14,5)		32,70			32,70		
	Piano sottotetto *(lung.=18,5+14,6)		33,10			33,10		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato		19,35			19,35		
			20,10			20,10		
			18,80			18,80		
	Piano terra *(lung.=27,10+18,9)		46,00			46,00		
	Piano primo *(lung.=27,50+19,10)		46,60			46,60		
	Piano terra tramezzi *(lung.=3,1+2,4+4,3+2,7+2,4+2,7+2,4+2,1)	2,00	22,10			44,20		
	Piano primo tramezzi *(lung.=2*3,95+2*2,85+2,3+6,7)	2,00	22,60			45,20		
	Particella n. 175 sub 2 e a176							
	Tramezzi	2,00	3,60			7,20		
	Piano seminterrato		24,60			24,60		
	Piano terra *(lung.=30+16,7)		46,70			46,70		
	Piano primo *(lung.=21,5+18,10)		39,60			39,60		
	Piano secondo		17,00			17,00		
	<b>SOMMANO m</b>					1'160,93	11,33	13'153,34
70 E.14.10.20.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezze ... era con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappeBardiglio							
	Particella n.107							
	Piano terra							
	Ingresso	1,00	0,90	0,400		0,36		
			0,70	0,400		0,28		
	Piano primo							
	Ingresso		1,00	0,400		0,40		
	Davanzale		1,00	0,650		0,65		
	Piano secondo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,69		634'325,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,69		634'325,20
	Davanzali	3,00	1,00	0,650		1,95		
	Fascia bordo scala		1,90	0,200		0,38		
	Scala							
	Pedate e pianerottolo					10,00		
	alzate	18,00	1,20	0,150		3,24		
	Copertura muro		22,65	0,350		7,93		
	Sfrido					5,00		
	Particella n. 238							
	Piano seminterrato							
	Soglia porta		1,70	0,400		0,68		
	Soglia porta		1,10	0,400		0,44		
	Gradino		0,90	0,900		0,81		
	Piano terra							
	Porta		0,90	0,550		0,50		
	Balcone	2,00	1,20	0,400		0,96		
	Piano primo							
	Balconi		1,00	0,400		0,40		
	Finestra		0,60	0,350		0,21		
	Balcone		1,30	0,400		0,52		
	Vetrata		4,00	0,350		1,40		
	Finestra		1,00	0,700		0,70		
	Finestra		0,60	0,700		0,42		
	Balcone *(lung.=1,7+2,9+4,6+5,45+4)		18,65	0,200		3,73		
	Soglia terrazzo		4,00	0,200		0,80		
	Scala		1,00	0,200		0,20		
	Pensiline	2,00	1,70	0,700		2,38		
	Particella n.109							
	Scala					3,50		
	Copri muro parametto		3,40	0,150		0,51		
	Piano terra							
	Portone ingresso		1,00	0,400		0,40		
	Finestra		1,10	0,650		0,72		
	Finestra		1,30	0,550		0,72		
	Finestra		1,00	0,400		0,40		
	Finestra		1,00	0,600		0,60		
	Piano primo							
	Finestra		0,70	0,450		0,32		
	Finestra		1,00	0,600		0,60		
	Finestra		0,90	0,450		0,41		
	Finestra		0,85	0,400		0,34		
	Finestra		1,00	0,600		0,60		
	Finestra		0,90	0,450		0,41		
	Balconi piano primo		7,00	0,200		1,40		
	Arrivo scala		1,00	0,200		0,20		
	Particella n.351							
	Scala esterna					2,60		
	Coprimuro parapetto		2,00	0,200		0,40		
	Piano seminterrato *(lung.=0,8+1+,8)		2,60	0,400		1,04		
	Piano terra		0,80	0,400		0,32		
	Piano terra		1,00	0,500		0,50		
	Piano terra		1,00	0,600		0,60		
	Piano terra		1,20	0,400		0,48		
	Piano terra		1,15	0,400		0,46		
	Piano terra		1,50	0,650		0,98		
	Piano terra		1,00	0,400		0,40		
	Piano primo		0,75	0,400		0,30		
	Piano primo		1,20	0,650		0,78		
	Piano primo		1,15	0,400		0,46		
	Piano primo		1,15	0,400		0,46		
	Piano primo		0,90	0,600		0,54		
	Piano secondo		1,15	0,600		0,69		
	Piano secondo		1,10	0,400		0,44		
	Pensiline piano primo		2,60	1,000		2,60		
	Pensiline piano primo		1,50	1,000		1,50		
	Pensiline piano secondo		1,50	1,000		1,50		
	Particella n.219							
	Piano terra		1,00	0,400		0,40		
	Piano terra		0,85	0,750		0,64		
	Piano primo		1,20	0,560		0,67		
	A R I P O R T A R E					74,23		634'325,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,23		634'325,20
	Piano sottotetto		1,00	0,500		0,50		
	Piano sottotetto		0,85	0,560		0,48		
	Pensiline piano primo		1,90	0,700		1,33		
	Pensiline piano sottotetto		1,90	0,700		1,33		
	Particella 373							
	Piano terra		0,90	0,400		0,36		
	Piano terra		1,00	0,900		0,90		
	piano primo		1,00	0,900		0,90		
	Particella n.619							
	Piano terra		0,85	0,400		0,34		
	Piano terra		1,00	0,400		0,40		
	Piano terra		1,20	0,850		1,02		
	Piano terra		0,80	0,850		0,68		
	Piano primo	2,00	1,00	0,400		0,80		
	Piano primo		0,80	0,300		0,24		
	Piano primo	2,00	0,80	0,550		0,88		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato		0,90	0,400		0,36		
	Piano seminterrato		1,10	0,700		0,77		
	gradini esterni	2,00	1,20	0,300		0,72		
	Piano terra		1,10	0,400		0,44		
	Piano terra		1,10	0,600		0,66		
	Piano terra		1,45	0,500		0,73		
	Piano primo		0,70	0,600		0,42		
	Particella n. 441							
	Piano terra		0,70	0,400		0,28		
			1,15	0,400		0,46		
			0,85	0,400		0,34		
	Piano primo		1,00	0,400		0,40		
	Piano primo		1,00	0,400		0,40		
	Piano primo		1,00	0,400		0,40		
	Piano sottotetto		0,80	0,350		0,28		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato	3,00	0,90	0,400		1,08		
			0,80	0,500		0,40		
			0,70	0,500		0,35		
	Piano terra		1,00	0,400		0,40		
		2,00	1,10	0,500		1,10		
			0,90	0,400		0,36		
			1,05	0,400		0,42		
			1,30	0,500		0,65		
	Piano primo	4,00	1,10	0,500		2,20		
			0,75	0,500		0,38		
	Balcone piano terra		0,50	1,500		0,75		
	Balcone piano primo	3,00	0,50	1,500		2,25		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano seminterrato part 175		1,30		1,600	2,08		
			1,10		1,600	1,76		
	Piano terra part 175		1,10		0,800	0,88		
			8,00		1,000	8,00		
			1,00		0,400	0,40		
			1,10		0,600	0,66		
	Piano primo		1,10		1,700	1,87		
			0,80		0,700	0,56		
	Piano secondo		0,80		1,150	0,92		
	scala					3,60		
	Balcone piano primo		0,60		1,450	0,87		
	SOMMANO m2					122,99	108,13	13'298,91
71 E.11.70.40.b	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 8/10							
	Particella n. 107		6,50			6,50		
	A R I P O R T A R E					6,50		647'624,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,50		647'624,11
	Particella n.238		4,00			4,00		
	Particella n. 109		14,00			14,00		
	Particella n. 351							
	Copertura bassa	2,00	3,60			7,20		
	Copertura alta	2,00	6,00			12,00		
	Particella n.219 copertura		5,60			5,60		
	Scossalina cop. piana		15,10			15,10		
	Particella 373 Copertura		24,25			24,25		
	Particella n.°619 *(lung.=5,1+2,4+2*6,5)		20,50			20,50		
	Particella n.°630 *(lung.=6,6*2+4*2) (lung.=4,4*2+4,8*2)		21,20			21,20		
			18,40			18,40		
	Particella n. 441 *(par.ug.=9,4*2+5,8*2)	30,40				30,40		
	Particella n. 406 (lung.=8,5+5,5)	2,00	13,15			26,30		
			14,00			14,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176		6,00			6,00		
			8,20			8,20		
			4,70			4,70		
			4,10			4,10		
	SOMMANO m					242,45	11,22	2'720,29
72 E.11.70.120. b	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10							
	Particella n. 107	2,00	9,00			18,00		
	Particella n.238	1,00	7,00			7,00		
	Particella n. 109	1,00	7,50			7,50		
	Particella n. 109	2,00	10,00			20,00		
	Particella n. 351	2,00	5,00			10,00		
		2,00	10,00			20,00		
	Particella n.219							
		2,00	8,50			17,00		
	Particella 373 Prospetto	2,00	5,50			11,00		
	Particella n. 619	4,00			6,000	24,00		
	Particella n.°630 *(H/peso=7,6+4)				11,600	11,60		
	Particella n.°441	3,00			8,500	25,50		
	Particella n.°406	2,00			4,600	9,20		
		3,00			8,000	24,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176				5,200	5,20		
		2,00			6,200	12,40		
					1,000	1,00		
	SOMMANO m					223,40	8,11	1'811,77
73 E.18.30.10.h	Invetriata con/senza sopra luce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... n ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. In legno castagno a due battenti							
	Particella n. 107 Piano terra		1,00	1,400		1,40		
			0,70	1,500		1,05		
	Piano primo	3,00	1,00	1,000		3,00		
	Piano secondo	3,00	1,00	1,000		3,00		
	A R I P O R T A R E					8,45		652'156,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,45		652'156,17
	Particella n.238							
	Piano terra	2,00	1,20		2,200	5,28		
	Piano primo		1,00		2,200	2,20		
	Piano primo		1,30		2,200	2,86		
	Piano primo		1,00		1,500	1,50		
	Particella n.109							
	Piano terra		1,00	1,400		1,40		
	Piano terra		1,15	1,400		1,61		
	Piano terra		1,00	2,100		2,10		
	Piano terra		0,80	1,400		1,12		
	Piano primo		1,00	1,200		1,20		
	Piano primo		0,85	1,200		1,02		
	Piano primo		0,80	2,200		1,76		
	Piano primo		1,00	1,200		1,20		
	Piano primo		0,80	1,200		0,96		
	Particella n.351							
	Piano terra		0,75	1,400		1,05		
	Piano terra		0,70	1,600		1,12		
	Piano terra		0,90	1,600		1,44		
	Piano terra		0,70	1,200		0,84		
	Piano primo		0,75	2,500		1,88		
	Piano primo		0,90	2,500		2,25		
	Piano primo		0,80	1,600		1,28		
	Piano primo		0,80	1,600		1,28		
	Piano primo		0,90	1,500		1,35		
	Piano secondo		0,85	1,500		1,28		
	Piano secondo		0,80	1,950		1,56		
	Particella n. °219							
	Piano terra		0,90		1,150	1,04		
	Piano primo		1,20		2,300	2,76		
	Piano sottotetto		1,00		1,900	1,90		
	Piano sottotetto		0,85		1,150	0,98		
	Particella 373							
	Piano terra		0,90		1,000	0,90		
	Piano primo		1,00		1,400	1,40		
	Particella n. 619							
	Piano terra		0,90		1,000	0,90		
	Piano terra		0,80		1,300	1,04		
	Piano primo		0,80		1,600	1,28		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato		0,90		1,500	1,35		
	Piano terra		0,80		2,200	1,76		
	Piano primo		0,70		1,000	0,70		
	Piano primo		0,80		1,100	0,88		
	Particella n. 441							
	Piano primo		1,00		2,100	2,10		
	Piano primo		1,00		1,200	1,20		
	Piano sottotetto		0,80		1,700	1,36		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato		0,80		0,950	0,76		
			0,65		0,650	0,42		
	Piano terra		1,00		2,200	2,20		
			1,10		1,300	1,43		
			1,10		1,300	1,43		
			1,30		1,000	1,30		
	Piano primo	3,00	1,10		1,700	5,61		
			1,10		1,100	1,21		
			0,75		1,000	0,75		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra		1,10		1,100	1,21		
	Piano primo		1,10		2,200	2,42		
	Piano terra		1,10		1,600	1,76		
	Piano primo		1,10		1,700	1,87		
	A R I P O R T A R E					91,91		652'156,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91,91		652'156,17
	Piano primo Piano secondo		0,80 0,80		0,700 1,150	0,56 0,92		
	SOMMANO m2					93,39	271,05	25'313,36
74 E.18.30.20.a	Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o senza sopra- lucce fisso od apribile, a un sol battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo ... m 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18. Di legno castagno o pino siberiano Particella n.238 Piano primo		3,90		2,200	8,58		
	SOMMANO m2					8,58	231,85	1'989,27
75 E.18.30.10.m	Invetriata con/senza sopra- lucce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. In legno castagno a un battente Particella n. 238 Piano primo Piano primo		0,60 0,60		0,600 0,600	0,36 0,36		
	Particella n. 109 Piano primo		0,65		1,200	0,78		
	Particella n. 219 Lucernari	2,00	0,60		0,800	0,96		
	Particella n. 619 Piano primo	2,00	0,80		0,900	1,44		
	Particella n. 441 Piano terra	2,00	0,55 0,65		0,800 0,650	0,44 0,85		
	Particella n. 406 Lucernari		0,60		0,800	0,48		
	SOMMANO m2					5,67	255,73	1'449,99
76 E.18.30.50.b	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminioPer apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta Particella 238 Piano primo		4,00		2,100	8,40		
	SOMMANO m2					8,40	27,46	230,66
77 E0.018.030.0 50.c	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta basculante Particella n. 219 Lucernari					2,00		
	Particella n. 406 Lucernari					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,68	86,04
78 E.20.10.180. a	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6,12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1:spessore di 4 mm Particella n. 107 Piano terra		1,00 0,70	1,400 1,500		1,40 1,05		
	Piano primo	3,00	1,00	1,000		3,00		
	A R I P O R T A R E					5,45		681'225,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,45		681'225,49
	Piano secondo	3,00	1,00	1,000		3,00		
	Particella n.238							
	Piano terra	2,00	1,20		2,200	5,28		
	Piano primo		1,00		2,200	2,20		
	Piano primo		1,30		2,200	2,86		
	Piano primo		1,00		1,500	1,50		
	Piano primo		3,90		2,200	8,58		
	Piano primo		0,60		0,600	0,36		
	Piano primo		0,60		0,600	0,36		
	Particella n.109							
	Piano terra		1,00	1,400		1,40		
	Piano terra		1,15	1,400		1,61		
	Piano terra		1,00	2,100		2,10		
	Piano terra		0,80	1,400		1,12		
	Piano primo		1,00	1,200		1,20		
	Piano primo		0,85	1,200		1,02		
	Piano primo		0,80	2,200		1,76		
	Piano primo		1,00	1,200		1,20		
	Piano primo		0,80	1,200		0,96		
	Piano primo		0,65		1,200	0,78		
	Particella n.351							
	Piano terra		0,75	1,400		1,05		
	Piano terra		0,70	1,600		1,12		
	Piano terra		0,90	1,600		1,44		
	Piano terra		0,70	1,200		0,84		
	Piano primo		0,75	2,500		1,88		
	Piano primo		0,90	2,500		2,25		
	Piano primo		0,80	1,600		1,28		
	Piano primo		0,80	1,600		1,28		
	Piano primo		0,90	1,500		1,35		
	Piano secondo		0,85	1,500		1,28		
	Piano secondo		0,80	1,950		1,56		
	Particella n.°219							
	Piano terra		0,90		1,150	1,04		
	Piano primo		1,20		2,300	2,76		
	Piano sottotetto		1,00		1,900	1,90		
	Piano sottotetto		0,85		1,150	0,98		
	Particella 373							
	Piano terra		0,90		1,000	0,90		
	Piano primo		1,00		1,400	1,40		
	Particella n. 619							
	Piano terra		0,90		1,000	0,90		
	Piano terra		0,80		1,300	1,04		
	Piano primo		0,80		1,600	1,28		
	Piano primo	2,00	0,80		0,900	1,44		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato		0,90		1,500	1,35		
	Piano terra		0,80		2,200	1,76		
	Piano primo		0,70		1,000	0,70		
	Piano primo		0,80		1,100	0,88		
	Particella n. 441							
	Piano primo		1,00		2,100	2,10		
	Piano primo		1,00		1,200	1,20		
	Piano sottotetto		0,80		1,700	1,36		
	Piano terra		0,55		0,800	0,44		
		2,00	0,65		0,650	0,85		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato		0,80		0,950	0,76		
			0,65		0,650	0,42		
	Piano terra		1,00		2,200	2,20		
			1,10		1,300	1,43		
			1,10		1,300	1,43		
			1,30		1,000	1,30		
	Piano primo	3,00	1,10		1,700	5,61		
	A R I P O R T A R E					95,50		681'225,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95,50		681'225,49
	Lucernari		1,10 0,75 0,60		1,100 1,000 0,800	1,21 0,75 0,48		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra part 175		1,10		1,100	1,21		
	Piano primo part 175		1,10		2,200	2,42		
	Piano terra part 176		1,10		1,600	1,76		
	Piano primo part 176		1,10		1,700	1,87		
	Piano primo part 176		0,80		0,700	0,56		
	Piano secondo part 176		0,80		1,150	0,92		
	SOMMANO m2					106,68	47,87	5'106,77
79 E.18.10.130. b	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3,3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta:in legno di douglas							
	Particella n. 107							
	Piano terra		1,00	1,400		1,40		
			0,70	1,500		1,05		
	Piano primo	3,00	1,00	1,000		3,00		
	Piano secondo	3,00	1,00	1,000		3,00		
	Particella n.238							
	Piano terra	2,00	1,20		2,200	5,28		
	Piano primo		1,00		2,200	2,20		
	Piano primo		1,30		2,200	2,86		
	Piano primo		1,00		1,500	1,50		
	Piano primo		3,90		2,200	8,58		
	Piano primo		0,60		0,600	0,36		
	Piano primo		0,60		0,600	0,36		
	Particella n.109							
	Piano terra		1,00	1,400		1,40		
	Piano terra		1,15	1,400		1,61		
	Piano terra		1,00	2,100		2,10		
	Piano terra		0,80	1,400		1,12		
	Piano primo		1,00	1,200		1,20		
	Piano primo		0,85	1,200		1,02		
	Piano primo		0,80	2,200		1,76		
	Piano primo		1,00	1,200		1,20		
	Piano primo		0,80	1,200		0,96		
	Piano primo		0,65		1,200	0,78		
	Particella n.351							
	Piano terra		0,75	1,400		1,05		
	Piano terra		0,70	1,600		1,12		
	Piano terra		0,90	1,600		1,44		
	Piano terra		0,70	1,200		0,84		
	Piano primo		0,75	2,500		1,88		
	Piano primo		0,90	2,500		2,25		
	Piano primo		0,80	1,600		1,28		
	Piano primo		0,80	1,600		1,28		
	Piano primo		0,90	1,500		1,35		
	Piano secondo		0,85	1,500		1,28		
	Piano secondo		0,80	1,950		1,56		
	Particella n. 219							
	Piano terra		0,90		1,150	1,04		
	Piano primo		1,20		2,300	2,76		
	Piano sottotetto		1,00		1,900	1,90		
	Piano sottotetto		0,85		1,150	0,98		
	Particella 373							
	Piano terra		0,90		1,000	0,90		
	Piano primo		1,00		1,400	1,40		
	Particella n. 619							
	Piano terra		0,90		1,000	0,90		
	Piano terra		0,80		1,300	1,04		
	A R I P O R T A R E					68,99		686'332,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,99		686'332,26
	Piano primo		0,80		1,600	1,28		
	Piano primo	2,00	0,80		0,900	1,44		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato		0,90		1,500	1,35		
	Piano terra		0,80		2,200	1,76		
	Piano primo		0,70		1,000	0,70		
	Piano primo		0,80		1,100	0,88		
	Particella n. 441							
	Piano primo		1,00		2,100	2,10		
	Piano primo		1,00		1,200	1,20		
	Piano sottotetto		0,80		1,700	1,36		
	Piano terra		0,55		0,800	0,44		
		2,00	0,65		0,650	0,85		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato		0,80		0,950	0,76		
			0,65		0,650	0,42		
	Piano terra		1,00		2,200	2,20		
			1,10		1,300	1,43		
			1,10		1,300	1,43		
			1,30		1,000	1,30		
	Piano primo	3,00	1,10		1,700	5,61		
			1,10		1,100	1,21		
			0,75		1,000	0,75		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra part 175		1,10		1,100	1,21		
	Piano primo part 175		1,10		2,200	2,42		
	Piano terra part 176		1,10		1,600	1,76		
	Piano primo part 176		1,10		1,700	1,87		
	Piano primo part 176		0,80		0,700	0,56		
	Piano secondo part 176		0,80		1,150	0,92		
	SOMMANO m2					106,20	138,67	14'726,75
80	Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita con rimozione della stessa e rimessa in opera successiva.							
R.06.10.140.	Particella n.°351					3,00		
a	Particella n.°219					3,00		
	SOMMANO m2					6,00	49,04	294,24
81	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte							
E.19.10.70.c	Particella n. 107							
	Piano primo- terrazzo		2,00		15,000	30,00		
	Particella n.238							
	Piano terra balcone	2,00	2,30		15,000	69,00		
	Piano primo balcone *(lung.=1,7+4,6+5,45+4)		15,75		15,000	236,25		
	Ringhiera terrazzo		4,00		15,000	60,00		
	Particella n.109							
	Balcone		7,00		15,000	105,00		
	Particella n.351							
	Ringhiere scale esterne *(lung.=1+,5+1,3+2,1)		4,90		15,000	73,50		
	Balconi piano primo *(lung.=3,8+2,5)		6,30		15,000	94,50		
	Balconi piano secondo		2,50		15,000	37,50		
	Particella n.°219							
	Piano primo		2,90		15,000	43,50		
	Piano sottotetto		2,90		15,000	43,50		
	A R I P O R T A R E					792,75		701'353,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					792,75		701'353,25
	Particella n. 619 Piano primo *(lung.=3,55+0,55)		4,10		15,000	61,50		
	Particella n. 630 Piano terra		2,45		15,000	36,75		
	Particella n. 441 Piano primo scala esterna		1,80		15,000	27,00		
	Piano primo balcone		2,90		15,000	43,50		
	Piano sottotetto balcone		2,40		15,000	36,00		
	Particella n. 406 Piano terra		2,50		15,000	37,50		
	Piano primo	3,00	2,50		15,000	112,50		
	Scala		3,30		15,000	49,50		
	Particella n. 175 sub 2 e 176		2,00		15,000	30,00		
	SOMMANO kg					1'227,00	4,94	6'061,38
82 E.18.10.20.b	Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e ne ... dotati di almeno n' 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220							
	Particella n. 107 Piano terra					1,00		
	Piano primo					1,00		
	Particella 238 Seminterrato					3,00		
	Piano terra					2,00		
	Piano primo					2,00		
	Particella n.109					3,00		
	Particella n.351 Piano seminterrato					3,00		
	Piano terra					3,00		
	Piano primo					1,00		
	Particella n.°219 Piano terra					2,00		
	Piano primo					1,00		
	Piano sottotetto					1,00		
	Particella 373 Piano terra					1,00		
	Particella n. 619 Piano terra					2,00		
	Piano primo					1,00		
	Particella n. 630 Piano seminterrato					1,00		
	Piano terra					1,00		
	Particella n. 441 Piano terra					1,00		
	Piano primo					1,00		
	Particella n. 406 Piano seminterrato					3,00		
	Piano terra					3,00		
	Piano primo					2,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					3,00		
	SOMMANO cad					42,00	1'039,18	43'645,56
83	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi							
	A R I P O R T A R E							751'060,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							751'060,19
E.18.20.10.a	impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... uali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscianoce tanganika Particella n.1 107 Piano secondo					1,00		
	Particella n.238 Piano terra Piano primo					4,00 6,00		
	Particella n.109 Piano terra Piano primo					4,00 3,00		
	Particella n. 351 Piano terra Piano primo Piano secondo					4,00 1,00 2,00		
	Particella n.°219 Piano terra Piano primo					1,00 2,00		
	Particella 373 Piano primo					1,00		
	Particella n. 619 Piano terra Piano primo					2,00 2,00		
	Particella n. 630 Piano seminterrato Piano terra Piano primo					3,00 1,00 1,00		
	Particella n. 441 Piano terra Piano primo					2,00 2,00		
	Particella n. 406 Piano terra Piano primo					2,00 2,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano primo particella n. 175 sub 2 Piano primo particella n. 175 sub 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					48,00	227,52	10'920,96
84 E.18.20.60.a	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca lisciaNoce tanganika Particella n.1 107 Piano primo					1,00		
	Particella n.238 Piano primo					1,00		
	Particella n. 630					1,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	322,29	1'289,16
85 E.18.20.50.a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regol ... zioni e delle opere murarie di completamento e finituraStruttura metallica di							
	A R I P O R T A R E							763'270,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							763'270,31
	sostegno per porte scorrevoli interno muro Particella n.107 Piano primo					1,00		
	Particella n.238 Piano primo					1,00		
	Particella n. 630					1,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	193,48	773,92
86 R.02.30.10.b	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... adrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 Particella n.107		100,00	0,070	5,000	35,00		
	Particella n.238 Piano seminterrato	1,50	60,00	0,070	5,000	31,50		
	Piano terra	1,50	90,00	0,070	5,000	47,25		
	Piano primo	1,50	110,00	0,070	5,000	57,75		
	Particella n.°109 Piano terra *(lung.=17+10+16+10+16,5+10) Piano primo *(lung.=13+8,5+15+10+12+9)	1,50	79,50	0,070	5,000	41,74		
		1,50	67,50	0,070	5,000	35,44		
	Particella n. 351 Piano seminterrato *(lung.=16+18,5+14,5) Piano terra *(lung.=16,5+26,5)	1,50	49,00	0,070	5,000	25,73		
	Piano primo	1,50	43,00	0,070	5,000	22,58		
	Piano secondo	1,50	26,50	0,070	5,000	13,91		
		1,50	27,00	0,070	5,000	14,18		
	Particella n.°219 Piano terra Piano primo *(lung.=17,5+15,1) Piano sottotetto	1,50	17,10	0,070	5,000	8,98		
		1,50	32,60	0,070	5,000	17,12		
		1,50	18,00	0,070	5,000	9,45		
	Particella 373 Piano terra Piano primo	1,50	16,20	0,070	5,000	8,51		
		1,50	16,20	0,070	5,000	8,51		
	Particella n. 619 Piano terra *(lung.=15,5+15,20) Piano primo *(lung.=15+22,5)	1,50	30,70	0,070	5,000	16,12		
		1,50	37,50	0,070	5,000	19,69		
	Particella n. 630 Piano seminterrato *(lung.=20,6+13,5+14,8) Piano terra *(lung.=13,65+14,6) Piano primo *(lung.=14,65+8,4)	1,50	48,90	0,070	5,000	25,67		
		1,50	28,25	0,070	5,000	14,83		
		1,50	23,05	0,070	5,000	12,10		
	Particella n. 441 Piano terra *(lung.=17,6+13,8) Piano primo *(lung.=18,20+14,5) Piano sottotetto *(lung.=18,7+14,6)	1,50	31,40	0,070	5,000	16,49		
		1,50	32,70	0,070	5,000	17,17		
		1,50	33,30	0,070	5,000	17,48		
	Particella n. 406 Piano seminterrato	1,50	19,35			29,03		
		1,50	20,10			30,15		
		1,50	18,80			28,20		
	Piano terra *(lung.=27,10+18,9) Piano primo *(lung.=27,50+19,10)	1,50	46,00			69,00		
		1,50	46,60			69,90		
	Piano terra tramezzi *(lung.=3,1+2,4+4,3+2,7+2,4+2,7+2,4+2,1) Piano primo tramezzi *(lung.=2*3,95+2*2,85+2,3+6,7)	1,50	22,10			33,15		
		1,50	22,60			33,90		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano terra part. 175 sub 2 Piano primo part. 175 sub 2 *(lung.=18,1+21,45+3,6) Piano terra part. 176 Piano primo part. 176	1,50	16,70		5,000	25,05		
		1,50	43,15			64,73		
		1,50	24,56			36,84		
		1,50	24,56			36,84		
	A R I P O R T A R E					978,99		764'044,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					978,99		764'044,23
	SOMMANO m2/cm					978,99	18,12	17'739,30
87 I.01.20.150.b	Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura direttaPosa di contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h Particella n.107 Particella n.238 Particella n.109 Particella n.351 Particella n.219 Particella n.373 Particella n. 619 Particella n. 630 Particella n. 441 Particella n. 406 Particella n. 175 sub 2 e 176					2,00 4,00 2,00 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					28,00	62,92	1'761,76
88 I.01.10.130.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono ... ature igienico-sanitarie con le relative rubinetterieImpianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi Particella n. 107 Piano primo Piano secondo  Particella n.238 Piano terra Piano primo Piano primo Piano primo Piano primo  Particella n.109 Piano terra Piano primo  Particella n.351 Piano terra Piano terra Piani primo Piani secondo  Particella n. 219 Piano terra Piano primo  Particella 373 Piano primo  Particella n. 619 Piano terra Piano primo  Particella n. 630  Particella n. 441  Particella n. 406 Piano terra Piano primo  Particella n. 175 sub 2 e 176					3,00 4,00  4,00 4,00 3,00 4,00 1,00  5,00 4,00  4,00 4,00 1,00 4,00  4,00 5,00  4,00  4,00 8,00  7,00  8,00  8,00 8,00  5,00		
	SOMMANO cad					106,00	49,88	5'287,28
	A R I P O R T A R E							788'832,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							788'832,57	
89 I.01.10.70.b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionanteImpianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi Particella n.107 Piano primo Piano secondo  Particella n.238 Piano terra Piano primo Piano primo  Particella n.109 Piano terra Piano primo  Particella n. 351 Piano terra Piano primo Piano secondo  Particella n.°219 Piano terra Piano primo  Particella 373 Piano primo  Particella n. 619 Piano terra Piano primo  Particella n. 630  Particella n. 441  Particella n. 406 Piano terra Piano primo  Particella n. 175 sub 2 e 176					4,00 5,00  4,00 10,00 2,00  5,00 4,00  8,00 1,00 4,00  4,00 5,00  4,00  5,00 9,00  7,00  8,00  8,00 8,00  5,00			
	SOMMANO cad					110,00	51,16	5'627,60	
90 I.01.10.80.b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionanteImpianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi Particella n.107 Piano primo Piano secondo  Particella n.238 Piano terra Piano primo  Particella n.109 Piano terra Piano primo  Particella n. 351 Piano terra Piano primo Piano secondo  Particella n.°219 Piano terra Piano primo					2,00 3,00  3,00 9,00  4,00 3,00  6,00 1,00 3,00  3,00 4,00			
	A R I P O R T A R E					41,00		794'460,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,00		794'460,17
	Particella 373 Piano primo					3,00		
	PARTicella n. 619 Piano terra Piano primo					4,00 8,00		
	Particella n. 630					5,00		
	Particella n. 441					6,00		
	Particella n. 406 Piano terra Piano primo					6,00 6,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					3,00		
	SOMMANO cad					82,00	46,86	3'842,52
91 I.03.10.10.h	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 200							
	Particella n. 107 Piano primo Piano secondo					6,50 9,50		
	Particella n.238 Piano primo	3,00				8,000	24,00	
	Particella n.109 Piano terra Piano primo					4,000 8,000	4,00 8,00	
	Particella n.351 (H/peso=7+10)					17,000	17,00	
	Particella n. 219 Piano terra					6,000	6,00	
	Particella 373 Piano primo					5,000	5,00	
	Particella n. 630					8,000	8,00	
	Particella n. 441					10,000	10,00	
	Particella n. 406					7,000 1,500	7,00 1,50	
	Particella n. 175 sub 2 e 176					5,000	5,00	
	SOMMANO m					111,50	23,31	2'599,07
92 U.04.20.10.d	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm							
	Particella n. 107					2,00		
	Particella n. 238					3,00		
	Particella n. 109					2,00		
	Particella n. 351					2,00		
	Particella n. 219					2,00		
	Particella n. 373					1,00		
	Particella n. 619					2,00		
	Particella n. 630					2,00		
	Particella n. 441					2,00		
	Particella n. 406					2,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					1,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		800'901,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		800'901,76
	SOMMANO cad					21,00	42,79	898,59
93 U.04.20.40.d	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 50x50 cm					2,00		
	Particella n. 107					3,00		
	Particella n. 238					2,00		
	Particella n. 109					2,00		
	Particella n. 351					2,00		
	Particella n. 219					2,00		
	Particella n. 373					1,00		
	Particella n. 619					2,00		
	Particella n. 630					2,00		
	Particella n. 441					2,00		
	Particella n. 406					2,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					1,00		
	SOMMANO cad					21,00	12,78	268,38
94 I.01.20.20.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	Particella n.107					1,00		
	Piano primo					1,00		
	Piano secondo							
	Particella n.238							
	Piano terra					1,00		
	Piano primo					3,00		
	Particella n.°109							
	Piano terra					1,00		
	Particella n.351							
	Piano terra					1,00		
	Piano secondo					1,00		
	Particella n.°219							
	Piano terra					1,00		
	Piano primo					1,00		
	Particella 373							
	Piano primo					1,00		
	Particella n. 619							
	Piano terra					1,00		
	Piano primo					2,00		
	Particella n. 630					2,00		
	Particella n. 441					1,00		
	Particella n. 406							
	Piano terra					1,00		
	Piano primo					2,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano primo part. 175 sub 2					1,00		
	SOMMANO cad					22,00	220,14	4'843,08
95 I.01.20.50.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fil ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	Particella n.107					1,00		
	Piano primo					1,00		
	Piano secondo							
	A R I P O R T A R E					2,00		806'911,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		806'911,81
	Particella n.238 Piano terra Piano primo					1,00 3,00		
	Particella n.109					2,00		
	Particella n. 351					2,00		
	Particella n.°219 Piano terra Piano primo					1,00 1,00		
	Particella 373 Piano primo					1,00		
	Particella n. 619 Piano terra Piano primo					1,00 2,00		
	Particella n. 630 Particella n. 441					2,00 1,00		
	Particella n. 406 Piano terra Piano primo					1,00 2,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano primo part. 175 sub 2					1,00		
	SOMMANO cad					23,00	285,73	6'571,79
96 I.01.20.80.a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rose ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	Particella n.107 Piano secondo					1,00		
	Particella n.238 Piano terra Piano primo					1,00 2,00		
	Particella n.°109					2,00		
	Particella n. 351					3,00		
	Particella n.°219 Piano terra Piano primo					1,00 1,00		
	Particella 373 Piano primo					1,00		
	Particella n. 619 Piano terra Piano primo					1,00 2,00		
	Particella n. 630					1,00		
	Particella n. 441					1,00		
	Particella n. 406 Piano terra Piano primo					2,00 2,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano primo part. 175 sub 2					1,00		
	SOMMANO cad					22,00	198,90	4'375,80
	A R I P O R T A R E							817'859,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							817'859,40
97 I.01.20.100.b	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... are la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'artePiatto doccia da cm 70x70 in extra con miscelatore monocomando Particella n.107 Piano secondo  Particella n238 Piano terra Piano primo  Particella n.109  Particella n. 351  Particella n.°219 Piano terra Piano primo  Particella 373 Piano primo  Particella n. 619 Piano terra Piano primo  Particella n. 630  Particella n. 441  Particella n. 406 Piano terra Piano primo  Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano primo part. 175 sub 2  SOMMANO cad					1,00  1,00 3,00  2,00  3,00  1,00 1,00  1,00  1,00 2,00  1,00  1,00  2,00 2,00  1,00  1,00  2,00 2,00  1,00  23,00	247,19	5'685,37
98 I.01.20.140.a	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'artePosa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Particella n.107 Piano primo Particella n.° 238 Particella n.° 109 Particella n.° 351 Particella n.° 219 Particella n.° 373 Particella n.° 619 Particella n.° 630 Particella n.° 441 Particella n.° 406 Particella n.° 175 sub 2 e 173  SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00  16,00	48,23	771,68
99 I.01.30.60.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle ind ... chiatiture per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parteArredo completo per locale bagno per persone disabili Particella n. 351 Particella n. 441 Particella n. 406  SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00  3,00	2'178,53	6'535,59
	A R I P O R T A R E							830'852,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							830'852,04
100 E.18.160.130 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc. posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura Particella n. 351 Particella n. 441 Particella n. 406					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	185,36	556,08
101 C.08.10.60.e	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8, ... ti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 80 Particella n. 107 Piano primo Particella n. 238 Particella n. 109 Particella n. 351 Particella n. 219 Particella n. 373 Particella n. 619 Particella n. 630 Particella n. 441 Particella n. 406 Particella n. 175 sub 2 e 173					1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					24,00	222,51	5'340,24
102 C.08.10.60.c	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8, ... ti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 30 Particella n. 107 Particella n. 238 Particella n. 109 Particella n. 351 Particella n. 219 Particella n. 619 Particella n. 630					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	201,78	1'412,46
103 L.01.10.10.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>8</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... re compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Particella n. 107 Piano terra Piano primo Piano secondo  Particella n. 238 Piano seminterrato Piano terra Piano primo  Particella n. 109 Piano terra piano primo  Particella n. 351 Piano seminterrato Piano terra Piano primo					15,00 21,00 14,00  18,00 35,00 55,00  26,00 28,00  12,00 34,00 18,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					276,00		838'160,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					276,00		838'160,82
	Piano secondo					17,00		
	Particella n.°219							
	Piano terra					12,00		
	Piano primo					20,00		
	Piano sottotetto					10,00		
	Particella 373							
	Piano terra					10,00		
	Piano primo					15,00		
	Particella n. 619							
	Piano terra					15,00		
	Piano primo					32,00		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato					18,00		
	Piano terra					12,00		
	Piano primo					10,00		
	Particella n.°441							
	Piano terra					16,00		
	Piano primo					23,00		
	Piano secondo					4,00		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato					28,00		
	Piano terra					28,00		
	Piano primo					28,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra part. 176					5,00		
	Piano primo part. 176					15,00		
	Piano terra part. 175					5,00		
	Piano primo part. 175					5,00		
	SOMMANO cad					604,00	27,10	16'368,40
104 L0.003.130.0 10.a	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in polycarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W							
	Particella n. 107							
	Piano terra					5,00		
	Piano primo					6,00		
	Piano secondo					3,00		
	Particella n.238							
	Piano seminterrato					4,00		
	Piano terra					9,00		
	Piano primo					15,00		
	Particella n.°109							
	Piano terra					8,00		
	piano primo					8,00		
	Particella n.351							
	Piano seminterrato					6,00		
	Piano terra					9,00		
	Piano primo					3,00		
	Piano secondo					4,00		
	Particella n.°219							
	Piano terra					5,00		
	Piano primo					4,00		
	Piano sottotetto					2,00		
	Particella 373							
	Piano terra					3,00		
	Piano primo					3,00		
	Particella n. 619							
	Piano terra					3,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		854'529,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		854'529,22
	Piano primo					7,00		
	Particella n. 630							
	Piano seminterrato					6,00		
	Piano terra					3,00		
	Piano primo					3,00		
	Particella n.°441							
	Piano terra					3,00		
	Piano primo					5,00		
	Piano secondo					2,00		
	Particella n. 406							
	Piano seminterrato					3,00		
	Piano terra					8,00		
	Piano primo					9,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Piano terra part. 176					2,00		
	Piano primo part. 176					5,00		
	Piano terra part. 175					2,00		
	Piano primo part. 175					2,00		
	SOMMANO cad					160,00	51,36	8'217,60
105 L0.001.050.0 10.a	tipo da parete: 2P+T 10 A custodia IP 40							
	Particella n. 107					36,00		
	Particella n.238					80,00		
	Particella n.°109					38,00		
	Particella n.351					49,00		
	Particella n.°219					31,00		
	Particella 373					19,00		
	Particella n. 619					37,00		
	Particella n. 630					28,00		
	Particella n.°441					33,00		
	Particella n. 406					64,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					19,00		
	SOMMANO cad					434,00	12,51	5'429,34
106 L0.003.010.0 10.f	Lampade ad incandescenza 100 W							
	Particella n. 107							
	Piano terra					5,00		
	Piano primo					6,00		
	Piano secondo					3,00		
	Particella n.238							
	Piano seminterrato					4,00		
	Piano terra					9,00		
	Piano primo					15,00		
	Particella n.°109							
	Piano terra					8,00		
	piano primo					8,00		
	Particella n.351							
	Piano seminterrato					6,00		
	Piano terra					9,00		
	Piano primo					3,00		
	Piano secondo					4,00		
	A R I P O R T A R E					80,00		868'176,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,00		868'176,16
	Particella n. °219 Piano terra Piano primo Piano sottotetto					5,00 4,00 2,00		
	Particella 373 Piano terra Piano primo					3,00 3,00		
	Particella n. 619 Piano terra Piano primo					3,00 7,00		
	Particella n. 630 Piano seminterrato Piano terra Piano primo					6,00 3,00 3,00		
	Particella n. °441 Piano terra Piano primo Piano secondo					3,00 5,00 2,00		
	Particella n. 406 Piano seminterrato Piano terra Piano primo					3,00 8,00 9,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176 Piano terra part. 176 Piano primo part. 176 Piano terra part. 175 Piano primo part. 175					2,00 5,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					160,00	1,05	168,00
107 L.01.20.10.b	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arteDorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC Particella n. 107					5,00		
	Particella n. 238 piano terra piano primo					5,50 9,00		
	Particella n.109 Piano terra Piano primo					4,00 8,00		
	Particella n.351 dorsali					10,00		
	Particella n. °219					7,50		
	Particella 373 Piano primo					5,00		
	Particella n. 619 Piano primo					5,00		
	Particella n. 630							6,00
	Particella n. 441					7,50		7,50
	Particella n. 406					7,00		7,00
	Particella n. 175 sub 2 e 176					4,00 12,00		4,00 12,00
	A R I P O R T A R E					109,50		868'344,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					109,50		868'344,16
	<b>SOMMANO m</b>					109,50	6,92	757,74
108 L.01.20.10.c	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arteDorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC Particella n.107				5,000	5,00		
	Particella n.1238 piano terra		5,50			5,50		
	piano primo	2,00	9,00			18,00		
	Particella n.109 Piano terra				4,000	4,00		
	Piano primo				8,000	8,00		
	Particella n.351 dorsali				10,000	10,00		
	Particella n.°219				7,500	7,50		
	Particella 373 Piano primo				5,000	5,00		
	Particella n. 619 Piano primo	2,00			5,000	10,00		
	Particella n. 630					6,00		
	Particella n. 441				7,500	7,50		
	Particella n. 406				7,000	7,00		
					4,000	4,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176				12,000	12,00		
	<b>SOMMANO m</b>					109,50	8,36	915,42
109 L.01.20.30.b	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratu ... gola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineareMontante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC Particella n. 107				8,000	8,00		
	Particella n.238				24,000	24,00		
	Particella n.109 Piano terra				4,000	4,00		
	Piano primo				1,000	1,00		
	Particella n.°219				7,500	7,50		
	Particella n.°373 Prospetto unico		6,00		7,000	42,00		
	Particella 373 Piano primo				5,000	5,00		
	Particella n. 619 Piano primo	2,00			5,000	10,00		
	Particella n. 630					6,00		
	Particella n. 441				7,500	7,50		
	Particella n. 406				7,000	7,00		
					4,000	4,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176				12,000	12,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					138,00		870'017,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,00		870'017,32
	SOMMANO m					138,00	5,92	816,96
110 L.01.70.10.c	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione n ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"1P+N; In=6,32 A; 2m Particella n. 107 Per prese Per luce  Particella n.°238 Per prese Per luce  Particella n.109 Per prese Per luce  Particella n.351 Per prese Per luce  Particella n.°219 Per luce Per prese  Particella n.373 Per luce Per prese  Particella n.619 Per luce Per prese  Particella n. 630 Per luce Per presa  Particella n. 441 Per prese Per luci  Particella n. 406 Per prese Per luvi  Particella n. 175 sub 2 e 176 Per luci Per prese				7,500	2,00 2,00  4,00 4,00  2,00 2,00  6,00 6,00  7,50 3,00 3,00  1,00 1,00  3,00 3,00  2,00 2,00  2,00 2,00  7,00 7,00  4,00 4,00		
	SOMMANO cad					79,50	17,29	1'374,56
111 L.01.70.70.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"1P+N; In=10,32 A; 2m; A Particella n.:107 Particella 238 Particella 109 Particella 351 Particella 219 Particella 373 Particella 619 Particella 630 Particella 441 Particella 406 Particella n. 175 sub 2 e 176					2,00 4,00 2,00 6,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 7,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					36,00		872'208,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,00		872'208,84
	SOMMANO cad					36,00	97,57	3'512,52
112 L.01.90.10.b	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici. Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32 Particella n.:107 Particella n.°238 Particella n.°109 Particella n.°351 Particella n.°219 Particella n.°373 Particella n.°619 Particella n.°630 Particella n.°441 Particella n.°406 Particella n. 175 sub 2 e 176					2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 7,00 4,00		
	SOMMANO cad					33,00	24,50	808,50
113 L.01.10.350. b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di ... per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica. Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante Particella n.:107 Particella 238 Particella 109 Particella 351 Particella 219 Particella 373 Particella 619 Particella 630 Particella 441 Particella 406 Particella n. 175 sub 2 e 176					3,00 4,00 3,00 6,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cad					36,00	22,28	802,08
114 L.01.10.340. a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a ... egola d'arte Per punto presa TV con impianto passante. Posa di presa TV passante con sistema di distribuzione in traccia Particella n.:107 Particella n.:238 Particella n.:109 Particella n.351 Particella n.219 Particella n.373 Particella n.619 Particella n.630 Particella n. 441 Particella n. 406 Particella n. 175 sub 2 e 176					4,00 4,00 4,00 6,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cad					38,00	20,06	762,28
115 L.07.10.10.a	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incassoa 10 moduli Particella n.:107 Particella n.:238 Particella n.109 Particella 351 Particella 219 Particella 373					2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		878'094,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		878'094,22
	Particella 619					3,00		
	Particella 630					1,00		
	Particella 441					2,00		
	Particella 406					4,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					2,00		
	SOMMANO cad					27,00	82,71	2'233,17
116 L.07.10.20.a	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca							
	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto							
	Particella n.:107					2,00		
	Particella n.:238					4,00		
	Particella n.109					2,00		
	Particella n.351					3,00		
	Particella n.219					3,00		
	Particella n.373					1,00		
	Particella n.619					3,00		
	Particella n.630					1,00		
	Particella n. 441					2,00		
	Particella n. 406					4,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					2,00		
	SOMMANO cad					27,00	66,55	1'796,85
117 L.07.10.40.a	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile							
	Particella n.:107					2,00		
	Particella n.:238					4,00		
	Particella n.109					2,00		
	Particella n. 351					3,00		
	Particella n. 219					3,00		
	Particella n. 373					1,00		
	Particella n. 619					3,00		
	Particella n. 630					1,00		
	Particella n. 441					2,00		
	Particella n. 406					4,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					2,00		
	SOMMANO cad					27,00	45,46	1'227,42
118 L.07.30.10.b	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico							
	Particella n.:107					2,00		
	Particella n.:238					4,00		
	Particella n.109					2,00		
	Particella n.351					3,00		
	Particella n.219					3,00		
	Particella n.373					1,00		
	Particella n.619					3,00		
	Particella n.630					1,00		
	Particella n.441					2,00		
	Particella n.406					4,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					2,00		
	SOMMANO cad					27,00	93,12	2'514,24
119 L.05.10.10.d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm:							
	Particella n.:107		20,00			20,00		
	Particella n.:238		60,00			60,00		
	Particella n.109		35,00			35,00		
	Particella n.351		60,00			60,00		
	Particella n.219		10,00			10,00		
	Particella n.373		5,00			5,00		
	Particella n.619		61,00			61,00		
	Particella n.630		25,00			25,00		
	Particella n.441		40,00			40,00		
	Particella n.406		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					366,00		885'865,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					366,00		885'865,90
	Particella n. 175 sub 2 e 176		50,00			50,00		
	SOMMANO m					416,00	5,24	2'179,84
120 L.05.20.10.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mmlunghezza 1,5 m							
	Particella n.107					1,00		
	Particella n.1238					4,00		
	Particella n.109					2,00		
	Particella n.351					3,00		
	Particella n.219					1,00		
	Particella n.373					1,00		
	Particella n.619					3,00		
	Particella n.630					2,00		
	Particella n. 441					2,00		
	Particella n. 406					6,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					4,00		
	SOMMANO cad					29,00	81,71	2'369,59
121 U.04.20.10.b	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo30x30x30 cm							
	Particella n.107					1,00		
	Particella n.1238					4,00		
	Particella n.109					2,00		
	Particella n.351					3,00		
	Particella n.219					1,00		
	Particella n.373					1,00		
	Particella n.619					3,00		
	Particella n.630					2,00		
	Particella n. 441					2,00		
	Particella n. 406					6,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176					4,00		
	SOMMANO cad					29,00	29,25	848,25
122 L.15.10.10.b	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestingente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... e ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente:8 W							
	Particella n.107							
	Piano terra					1,00		
	Piano primo					1,00		
	Piano secondo					1,00		
	Particella n.°238					6,00		
	Particella n.°109					4,00		
	Particella n.°351					7,00		
	Particella n.°219					5,00		
	Particella n.°373					1,00		
	Particella n.°619					4,00		
	Particella n.°630					3,00		
	Particella n.°441					3,00		
	Particella n.°406					6,00		
	Particella n.°175 sub 2 e 176					4,00		
	SOMMANO cad					46,00	129,76	5'968,96
123 M.12.10.10	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... o di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							897'232,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							897'232,54
	Particella n.107 Particella n.1238 Particella n.109 Particella n.351 Particella n.219 Particella n.373 Particella n.619 Particella n.630 Particella n.441 Particella n.406 Particella n.175 sub 2 e 176					2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cad					31,00	1'223,09	37'915,79
124 E.09.10.50.f	Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori pe ... murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:diametro interno 160 mm							
	Particella n.107 Piano terra		3,50			3,50		
	Particella n.°238 Piano Seminterrato Piano Terra	2,00	15,00 5,00			15,00 10,00		
	Particella 109 Piano terra Piano primo				4,000 2,000	4,00 2,00		
	Particella n.°351 Piano seminterrato Piano terra				15,000 5,000	15,00 5,00		
	Particella n.°219 Piano terra				7,500	7,50		
	Particella 373 Piano primo				3,000	3,00		
	Particella n. 619 Piano primo				3,000	3,00		
	Particella n. 630				9,000	9,00		
	Particella n. 441				7,000	7,00		
	Particella n. 406				4,000	4,00		
	SOMMANO m					88,00	45,33	3'989,04
125 E.09.20.20.a	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:160 mm							
	Particella n.107 Piano terra					1,00		
	Particella n.°238 Piano Seminterrato Piano Terra					2,00 2,00		
	Particella n.°109 Particella n.°351					2,00 4,00		
	Particella n.°219 Particella n.°373					1,00 1,00		
	Particella n.°619 Particella n.°630					1,00 2,00		
	Particella n.°441 Particella n.°406					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	123,86	2'229,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>							941'366,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							941'366,85
126 R.01.30.20.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta particella n.107 Materiale non riutilizzato particella n. 238: Particella n.109 Particella n.351 Particella n.219 Particella n.373 Particella n. 619 Particella n. 630 Particella n. 441 Particella n. 406 particella n. 175 sub 2 e 176					3,00 5,00 3,00 6,00 4,00 1,00 6,00 3,50 5,50 5,50 5,00		
	SOMMANO m3					47,50	25,30	1'201,75
127 R.02.140.90. b	Oneri per discarica autorizzata controllata di materiali di risulta. Per detriti misti provenienti da scavi o demolizione esente da materiale inquinante particella n.107 Materiale non riutilizzato particella n. 238 particella n. 109 particella n. 351 particella n. 219 particella n. 373 particella n. 619 particella n. 630 particella n. 441 particella n. 175 sub 2 e 176					3,00 5,00 3,00 6,00 4,00 1,00 6,00 3,50 5,50 5,00		
	SOMMANO mc					42,00	2,52	105,84
128 P.03.10.30.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1 mese o frazione Particella n. 107							
	Particella n. 238 Prospetto B Prospetto A		40,00		11,000	440,00		
	Particella n.109 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		11,00		10,000	110,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		10,00		8,000	80,00		
	Particella n.109 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		8,00		11,000	88,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		8,00		9,000	72,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		6,00		9,000	54,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		11,00		9,000	99,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		5,00		10,000	50,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		4,00		4,000	16,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		4,00		7,000	28,00		
	Particella n. 351 Prospetto A Prospetto B Prospetto C		6,00		12,000	72,00		
	Particella n. 219 Prospetto A		7,50		10,000	75,00		
	Particella 373 Prospetto ingresso		6,00		7,000	42,00		
	Particella 619 Prospetto A Prospetto B Prospetto fronte posteriore		6,50		9,000	58,50		
	Particella n. 630 Prospetto A		11,00		8,000	88,00		
	Particella n. 630 Prospetto A		7,50		6,500	48,75		
	Particella n. 630 Prospetto A		4,00		5,000	20,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'441,25		942'674,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'441,25		942'674,44
	Prospetto B		4,80		9,600	46,08		
	Prospetto C		3,90		7,500	29,25		
	Particella n. 441							
	Prospetto A		9,25		8,000	74,00		
	Prospetto B		4,90		10,000	49,00		
	Particella n. 406							
	Prospetto A		11,00		5,700	62,70		
	Prospetto B		5,50		6,500	35,75		
	Prospetto C		14,00		10,000	140,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Prospetto A		8,20		7,000	57,40		
	Prospetto B					48,00		
	Prospetto B					15,00		
	Prospetto C					30,00		
	SOMMANO m2					2'028,43	2,61	5'294,20
129 P.03.10.30.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1° Particella n. 107	5,00	40,00		11,000	2'200,00		
	Particella n. 238							
	Prospetto B	5,00	11,00		10,000	550,00		
	Prospetto A	5,00	10,00		8,000	400,00		
	Particella n.109							
	Prospetto A	5,00	8,00		11,000	440,00		
	Prospetto B	5,00	8,00		9,000	360,00		
	Prospetto C	5,00	6,00		9,000	270,00		
	Particella n. 351							
	Prospetto A	5,00	11,00		9,000	495,00		
	Prospetto B	5,00	5,00		10,000	250,00		
	Prospetto B	5,00	4,00		4,000	80,00		
	Prospetto C	5,00	4,00		7,000	140,00		
	Prospetto C	5,00	6,00		12,000	360,00		
	Particella n. 219							
	Prospetto A	5,00	7,50		10,000	375,00		
	Particella 373							
		5,00	6,00		7,000	210,00		
	Particella 619							
	Prospetto A	5,00	6,50		9,000	292,50		
	Prospetto B	5,00	11,00		8,000	440,00		
	Prospetto fronte posteriore	5,00	7,50		6,500	243,75		
	Particella n. 630							
	Prospetto A	5,00	4,00		5,000	100,00		
	Prospetto B	5,00	4,80		9,600	230,40		
	Prospetto C	5,00	3,90		7,500	146,25		
	Particella n. 441							
	Prospetto A	5,00	9,25		8,000	370,00		
	Prospetto B	5,00	4,90		10,000	245,00		
	Particella n. 406							
	Prospetto A	5,00	11,00		5,700	313,50		
	Prospetto B	5,00	5,50		6,500	178,75		
	Prospetto C	5,00	14,00		10,000	700,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Prospetto A	5,00	8,20		7,000	287,00		
	Prospetto B	5,00	48,00			240,00		
	Prospetto B	5,00	15,00			75,00		
	Prospetto C	5,00	30,00			150,00		
	A R I P O R T A R E					10'142,15		947'968,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10'142,15		947'968,64
	SOMMANO m2/30gg					10'142,15	0,25	2'535,54
130 P.03.10.60.a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura di contenimento Particella n. 107		40,00		11,000	440,00		
	Particella n. 238							
	Prospetto B		11,00		10,000	110,00		
	Prospetto A		10,00		8,000	80,00		
	Particella n.109							
	Prospetto A		8,00		11,000	88,00		
	Prospetto B		8,00		9,000	72,00		
	Prospetto C		6,00		9,000	54,00		
	Particella n. 351							
	Prospetto A		11,00		9,000	99,00		
	Prospetto B		5,00		10,000	50,00		
	Prospetto B		4,00		4,000	16,00		
	Prospetto C		4,00		7,000	28,00		
	Prospetto C		6,00		12,000	72,00		
	Particella n. 219							
	Prospetto A		7,50		10,000	75,00		
	Particella 373							
			6,00		7,000	42,00		
	Particella 619							
	Prospetto A		6,50		9,000	58,50		
	Prospetto B		11,00		8,000	88,00		
	Prospetto fronte posteriore		7,50		6,500	48,75		
	Particella n. 630							
	Prospetto A		4,00		5,000	20,00		
	Prospetto B		4,80		9,600	46,08		
	Prospetto C		3,90		7,500	29,25		
	Particella n. 441							
	Prospetto A		9,25		8,000	74,00		
	Prospetto B		4,90		10,000	49,00		
	Particella n. 406							
	Prospetto A		11,00		5,700	62,70		
	Prospetto B		5,50		6,500	35,75		
	Prospetto C		14,00		10,000	140,00		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Prospetto A		8,20		7,000	57,40		
	Prospetto B					48,00		
	Prospetto B					15,00		
	Prospetto C					30,00		
	SOMMANO m2					2'028,43	2,85	5'781,03
131 P.03.10.90.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione Particella n. 107	3,00	40,00		1,100	132,00		
	Particella n. 238	3,00	21,00		1,100	69,30		
	Particella n.109							
	Prospetto A	3,00	8,00		1,100	26,40		
	Prospetto B	2,00	8,00		1,100	17,60		
	Prospetto C	2,00	6,00		1,100	13,20		
	Particella n. 351							
	Prospetto A	3,00	11,00		1,100	36,30		
	A R I P O R T A R E					294,80		956'285,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					294,80		956'285,21
	Prospetto B	3,00	5,00		1,100	16,50		
	Prospetto B	2,00	4,00		1,100	8,80		
	Prospetto C	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Prospetto C	2,00	6,00		1,100	13,20		
	Particella n. 219							
	Prospetto A	3,00	7,50		1,100	24,75		
	Particella 373							
		2,00	6,00		1,100	13,20		
	Particella 619							
	Prospetto A	2,00	6,50		1,100	14,30		
	Prospetto B	2,00	11,00		1,100	24,20		
	Prospetto fronte posteriore	2,00	7,50		1,100	16,50		
	Particella n. 630							
	Prospetto A	2,00	4,00		1,100	8,80		
	Prospetto B	3,00	4,80		1,100	15,84		
	Prospetto C	2,00	3,90		1,100	8,58		
	Particella n. 441							
	Prospetto A	2,00	9,25		1,100	20,35		
	Prospetto B	3,00	4,90		1,100	16,17		
	Particella n. 406							
	Prospetto A	2,00	11,00		1,100	24,20		
	Prospetto B	2,00	5,50		1,100	12,10		
	Prospetto C	4,00	14,00		1,100	61,60		
	Particella n. 175 sub 2 e 176							
	Prospetto A	2,00	8,20		1,100	18,04		
	Prospetto B	2,00	8,00		1,100	17,60		
	Prospetto B	2,00	4,30		1,100	9,46		
	Prospetto C	2,00	5,50		1,100	12,10		
	SOMMANO m2					664,29	5,14	3'414,45
132 P.03.10.90.b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°							
	Particella n. 107	3,00	40,00	1,100	5,000	660,00		
	Particella n. 238							
		3,00	21,00	1,100	5,000	346,50		
	Particella n.109							
	Prospetto A	3,00	8,00	1,100	5,000	132,00		
	Prospetto B	2,00	8,00	1,100	5,000	88,00		
	Prospetto C	2,00	6,00	1,100	5,000	66,00		
	Particella n. 351							
	Prospetto A	3,00	11,00	1,100	5,000	181,50		
	Prospetto B	3,00	5,00	1,100	5,000	82,50		
	Prospetto B	2,00	4,00	1,100	5,000	44,00		
	Prospetto C	3,00	4,00	1,100	5,000	66,00		
	Prospetto C	2,00	6,00	1,100	5,000	66,00		
	Particella n. 219							
	Prospetto A	3,00	7,50	1,100	5,000	123,75		
	Particella 373							
		2,00	6,00	1,100	5,000	66,00		
	Particella 619							
	Prospetto A	2,00	6,50	1,100	5,000	71,50		
	Prospetto B	2,00	11,00	1,100	5,000	121,00		
	Prospetto fronte posteriore	2,00	7,50	1,100	5,000	82,50		
	Particella n. 630							
	Prospetto A	2,00	4,00	1,100	5,000	44,00		
	Prospetto B	3,00	4,80	1,100	5,000	79,20		
	Prospetto C	2,00	3,90	1,100	5,000	42,90		
	A R I P O R T A R E					2'363,35		959'699,66









